

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČ: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5177551003/2700

(dále jen „objednatel“)

a

2. INTOZA s.r.o.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložka 23847
sídlo: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupená: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1651540339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy, místo plnění, účel díla

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle výsledku zadávacího řízení na stavební práce s názvem „**Přestavba lékárny**“, dle výkazu výměr objednatel, který je uveden v **příloze č. 1** smlouvy, tj. řádné a včasné provedení stavební úpravy lékárny NNB, a to v rozsahu, způsobem a za cenu dle následujících ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmět plnění je blíže vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří **přílohu č. 2**, a harmonogramu, který tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- a) splnil zadávací podmínky, tj. ocenil předložený výkaz výměr, a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace pro zhotovení díla,
- b) převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr díla,
- c) prověřil místní podmínky na staveništi,
- d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatel,
- e) akceptuje požadavek objednatel, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se kterými byl při podpisu smlouvy seznámen a které obdrží v dostatečném předstihu před zahájením díla,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen,

- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
- h) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a
- i) zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které způsobil objednatel porušením své právní povinnosti.

2.3 Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést kompletní stavební práce oceněné ve výkazu výměr
- b) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla
- c) provést průběžný úklid v okolních prostorách stavby, pokud dojde k jejich znečištění
- d) zajistit opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.)
- e) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla
- f) zajistit zařízení staveniště
- g) provést odvoz odpadu vzniklého prováděním díla
- h) vypracovat dokumentaci skutečného provedení
- i) proškolení určené zaměstnance NNB (elektrikáři apod.)
- j) zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami požadované zkoušky, revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich vlastnostmi. Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad.

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných odsouhlasených změn díla a jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení úřadů a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, dále bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínky, které upravuje tato smlouva.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4 Místem plnění je Nemocnice Na Bulovce, lékárna.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro zhotovení díla, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro objednatele.

2.6. Účelem díla je stavební úprava objektů sloužících pro zdravotní péči.

III. Termín zhotovení díla

3.1 Zhotovitel zhotovení díla zahájí převzetím staveniště: na výzvu objednatele, přičemž výzva bude dána 20 dní před požadovaným zahájením prací.

Termín uzavření stávajícího provozu lékárny dle harmonogramu stavby bude na konci 4. týdne stavby

3.2 Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle harmonogramu prací, uvedeného v **příloze č. 3** této smlouvy, nejpozději v termínu do: do 16 týdnů od předání a převzetí staveniště. V případě nedodržení harmonogramu prací v kterémkoliv jeho bodě se objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu 25.000,- Kč za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení faktury vystavené objednatel zhotoviteli.

IV. Cena díla

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb nutných k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této smlouvy ocenil, že v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.

4.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními stranami dle zákona o cenách dohodou jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí. Položkový rozpočet výkazu výměr, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou **přílohou č. 4** této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento rozpočet je úplný.

4.3 Současně cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další), na demontáži a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4.4 Zjistí-li zhotovitel odatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky materiálu či prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci nebo výkazu výměr, je povinen je pro zhotovení díla dodat a nebude od objednatele požadovat jejich úhradu, jakož i další dodávky k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, neboť toto riziko nese zhotovitel s ohledem na jeho prohlášení uvedené v bodu 2.2 a 4.1 a 4.2 této smlouvy a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi kalkulací nebo výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází z předané zadávací dokumentace.

4.5 Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli, ve lhůtě do 2 dnů, písemný návrh na změnu ceny, případně i na změnu termínu provedení díla; zhotovitel takové dílo může provést až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy.

4.6 Cena díla dle této smlouvy činí:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cena díla bez DPH | 4,931.341,- Kč |
| DPH 21 % | 1,035.582,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5,966.923,- Kč |

V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel po předání díla objednateli vystaví jediný daňový doklad ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne zdanitelného plnění, jehož přílohou bude předávací protokol dle čl. VII. smlouvy a zjišťovací protokol o dodání jednotlivých položek výkazu výměr. Daňový doklad bude obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny v článku I. a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti.

5.2 Kupní cenu objednatel uhradí dle daňového dokladu, vystaveného v souladu s odst. 1 tohoto článku Smlouvy, 12 rovnoměrnými, po sobě jdoucími měsíčními splátkami (jedna měsíční splátka je rovna 1/12 celkové kupní ceny včetně DPH) s tím, že první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury, druhá a každá další splátka je splatná do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky kupní ceny, vyjma 12. splátky ceny díla, která bude splatná do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí bez výhrad k dílu a za podmínky, že zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v předávacím protokolu, což je zhotovitel povinen ke 12. splátce kupní ceny s DPH objednateli doložit. Splátkový kalendář je součástí smlouvy a tvoří **přílohu č. 5**.

5.3 Splatnost splátek ceny díla se prodlužuje o 15 dní, následujících buď po i) zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem, řádně uplatněné objednatelem dle této smlouvy, nebo po ii) zaplacení náhrady škody zhotovitelem, způsobené zhotovitelem při provádění díla na majetku objednatele, nebo po iii) odstranění vad a nedodělků díla sepsaných v předávacím protokolu k dílu.

5.4 Objednatel uhradí DPH, náležející k ceně díla v zákonné sazbě, v rámci přenesené odpovědnosti na účet finančního úřadu.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor o rozměru 10 m² v místě: stavby, který bude po dobu provádění díla sloužit jako staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít v den podpisu této smlouvy a to písemným protokolem o jeho předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět objednateli písemným protokolem nejpozději do sedmi dnů po předání díla objednateli a to na své náklady ve stavu v jakém jej převzal, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do dne dokončení a předání díla, do kterého bude denně zapisovat podrobné informace o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a který bude uložen tak, aby byl přístupný také objednateli a případně kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli kopie listů stavebního deníku. Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele se zhotovováním jednotlivých částí díla na kontrolních dnech (KD), které bude zhotovitel organizovat vždy na každé úterý, na staveništi od 13 hod. Objednatel má právo svolávat mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD zhotovitel uvádí do stavebního deníku a je povinen průběžně poskytovat objednateli čitelné kopie listů stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu provádění díla změnovými listy, které se stanou podkladem pro uzavření dodatku smlouvy.

6.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády k provedení zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem do stavebního deníku, nejpozději do 48 hod. od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací práce provést.

6.4 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž učiní záznam ve stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je povinen se k výhradám objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. V případě, že zhotovitel vytykané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými v souladu se zadávací dokumentací, nebo změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen převzít ani zaplatit.

6.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa dodávky, kterým je areál ústavní zdravotní péče poskytující mj. neodkladnou zdravotní péči tak, aby byla v maximálním rozsahu omezena hlučnost a prašnost a aby byla v minimálním rozsahu omezena propustnost místních komunikací a provoz objektu: lékárna. Po celou dobu plnění předmětu díla musí být v dotčených prostorách objektu umožněn bezpečný přístup do objektu, příjezd zdravotnické služby, požárníkům apod. Zhotovitel bude provádět dílo ve všedních dnech v době jen od 8,00 hod. do 21,00 hod., o sobotách a nedělích budou práce prováděny jen od 8,00 do 17,00 hodin. Nesplnění některé této povinnosti bude považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

6.6 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a

technického dozoru objednatele a v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o jejich použití musí mít formu dodatku ke smlouvě.

6.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné hygienické zařízení a že je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady.

6.8 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště a areálu objednatele, mj. také dle místních podmínek, se kterými byl zhotovitel seznámen.

6.10 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6.11 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl v dostatečném předstihu objednatelem požádán.

6.12 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s pojistným plněním za jednu škodu nejméně ve výši 50.000.000 Kč a s minimálním limitem plnění za kalendářní rok ve výši 50.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. Doklad o pojištění zhotovitele je uveden v **příloze č. 6** smlouvy.

6.13 Osoby odpovědné k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

Za objednatele: Ing. František Novák, provozně – technický náměstek, tel. 603 300 614, mail frantisek.novak@bulovka.cz

Za zhotovitele: Ing. Vladimír Hořelka, tel. 725 210 871, mail vladimir.horelka@intoza.cz

6.14 Autorský dozor objednatele vykonává: bude objednatelem určen ve lhůtě do 2 dnů ode dne zahájení díla.

6.15 Provedení díla bude za zhotovitele zajištěno oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Oprávnění této osoby bude doloženo při podpisu této smlouvy.

VII. Předání a převzetí díla

7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci.

7.2 O předání a převzetí dokončeného díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací protokol s níže uvedenými náležitostmi.

7.2.1 Předávací protokol bude obsahovat minimálně:

1. identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přijímacím řízení,
2. identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí,
3. zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných částí,
4. prohlášení objednatele, že dílo přijímá /a souhlas pověřeného zástupce Ing. Františka Nováka s převzetím kompletně provedeného díla,
5. soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících plnému užívání díla k jeho účelu a termíny jejich odstranění, případná dohoda o slevě,
6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou doloženy v samostatné příloze,
7. datum vyklizení staveniště a jeho stav,
8. termín předání a převzetí díla.

7.2.2 Zhotovitel jako součást díla je povinen nejpozději při předávacím řízení předat objednateli zkompleťovanou dokumentaci díla v rozsahu:

1. dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace, potvrzená zhotovitelem (2 stejnopisy),
2. protokoly z výchozích revizí a zkoušek funkčnosti,
3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění,
4. soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný majetek, který bude obsahovat níže uvedené položky:
 1. pořadové číslo předmětu
 2. název předmětu
 3. cena předmětu základ + DPH/kus
 4. cena předmětu vč. DPH/kus
 5. výrobní číslo
 6. cena celkem bez DPH/vč. DPH
5. k předmětům technického vybavení bude přiložen návod na užívání a údržbu v českém jazyce, prohlášení o shodě a záruční list s identifikací výrobku,
6. doklady ad 2) – 5) tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do složek v počtu originál + 2 kopie.

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přijímky byly zjištěny vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž smluvní strany sepsí zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání dokončeného díla.

7.4 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění. Ujednání tohoto bodu nelze použít v případě, kdy odstranění vad a nedodělků vyžaduje úpravu některé části dokumentace uvedené v bodu 7.2 tohoto článku smlouvy.

7.5 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít.

7.6 Zhotovitel ve lhůtě do 7 dnů ode předání a převzetí dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků vyklidí staveniště a předá je objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné části zadávací dokumentaci stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění této povinnosti zhotovitele bude potvrzeno v předávacím protokolu.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
- b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jeho převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- c) majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
- d) objektu, specifikovaném v bodě 2.4 této smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele a
- e) ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8.2 Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a
3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka a odpovědnost za vady

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich případných změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **minimálně 60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla objednatelem; záruku na komponenty díla, na které jejich výrobci poskytují záruku a vystavují o tom záruční list, dodavatel poskytuje záruku v délce poskytované jejich výrobci, nejméně však 24 měsíců (**záruční doba**).

9.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému dozoru objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve věcech technických. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do dvou pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o vhodnosti materiálu pro dílo nemá vliv na termín provedení díla.

9.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu do 14 dnů ode dne zjištění vady písemně, na kontaktní spojení: mail: intoza@intoza.cz, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

9.4 Zhotovitel je povinen zahájit na místě díla bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, zhotovitel reklamovanou vadu odstraní na místě díla do 10 dnů.

9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v bodu 9.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Způsob odstranění záruční vady popsáný v tomto bodu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti ze záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9.6 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace objednatele bezplatně odstraní opravou nebo vyměněnou celé části.

9.7 Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a k následnému převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem objednatel stvrzuje řádné odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného odstranění záruční vady předáním objednateli se přerušuje běh záruční doby díla.

9.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, vyúčtovanou objednatelem.

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na třetí osobu.

X. Sankce

10.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **25.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

10.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště činí **25.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**

10.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad činí **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10.4 Pro případ prodlení se zaplacením daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody zhotovitele.

10.5 Splatnost smluvních pokut a úroků je 14 dnů od doručení faktury, vystavené objednatelem zhotoviteli.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li ohledně majetku druhé smluvní strany zahájeno insolvenční řízení nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem označeným v této smlouvě, za které se považuje také prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho fází uvedených v harmonogramu prací o více jak 2 dnů, nebo opakovaného porušování závazků zhotovitele, uvedených v článku VI. a VII. smlouvy.

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení.

11.5 Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

11.6 V případě odstoupení od smlouvy se přijatá plnění nevracejí, za což se nepovažuje sleva z ceny díla pro vady a nedodělky díla.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a v č. XII., bodu 12.3.

XII. Ostatní ustanovení

12.1 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně. Změnu osob pověřených ve věcech technických, realizace smlouvy a autorského dozoru oznamuje smluvní strana druhé straně písemně.

12.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

12.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané objednatelem k dispozici v souvislosti s plněním této smlouvy.

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.

12.5 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám objednatele kteroukoli z plateb z důvodu:

(a) prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, nebo

(b) škody způsobené objednateli, nebo

(c) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele, nebo

(d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

12.6 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

12.7 Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla.

12.8 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.

12.9 Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.

12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu objednatele.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele.

13.3 Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží dvě vyhotovení.

13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou.



13.6 Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- č.1 Výkaz výměr „Přestavba lékárny“
- č. 2 Projektová dokumentace „Přestavba lékárny“ pro stavební povolení, zpracovaná
- č. 3 Harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem
- č. 4 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 17.10.2014
- č. 5 Splátkový kalendář
- č. 6 Doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

V Praze dne 20-11-2014

V Ostravě dne



MUDr. Andrea Vrbová, MBA
ředitelka
Nemocnice Na Bulovce
objednatel


Tomáš Závada
jednatel společnosti
INTOZA s.r.o.
zhotovitel

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 1

Přestavba hlavní výdejny léků a prodejny zdravotnických potřeb

stavební úpravy ve 3. n.p.

rozpočet včetně revize 8/2014-rekapitulace

| pol. | ceník | popis položky | m.j. | množství | cena Kč/jedn. | cena celkemKč |
|------|-------|---|------|----------|---------------|---------------------|
| | | bourání a podchycování | | | | 254 570,29 |
| | | svislé konstrukce | | | | 106 066,17 |
| | | úpravy povrchů | | | | 288 311,30 |
| | | ostatní práce HSV | | | | 79 205,50 |
| | | konstrukce sádkartonové | | | | 171 560,78 |
| | | konstrukce truhlářské | | | | 739 397,00 |
| | | podlahy keramické | | | | 234 517,60 |
| | | podlahy povlakové | | | | 15 000,00 |
| | | obklady keramické | | | | 34 023,40 |
| | | nátěry | | | | 6 750,00 |
| | | malby | | | | 47 292,19 |
| | | přesun hmot | | 0,05 | 1 976 694,23 | 33 000,00 |
| | | zdravotní technika | kpl | 1,00 | 107 641,70 | 107 641,70 |
| | | elektroinstalace NN | kpl | 1,00 | 418 612,68 | 418 612,68 |
| | | elektro slaboproud | kpl | 1,00 | 264 032,25 | 264 032,25 |
| | | chlazení | kpl | 1,00 | 298 504,00 | 298 504,00 |
| | | vnitřní vybavení-interiér | kpl | 1,00 | 1 822 856,25 | 1 822 856,25 |
| | | celkem základní rozpočtové náklady | | | | 4 921 341,11 |
| | | vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | | GZS | | 0,023 | | 5 000,00 |
| | | provoz investora | | 0,03 | | 5 000,00 |
| | | celkem cena bez DPH | | | | 4 931 341,11 |
| | | DPH 21 % | | | | 1 035 581,63 |
| | | celkem cena včetně DPH | | | | 5 966 922,74 |

V Kosmonosích 16.7. 2014 včetně revize 8/2014

vypracoval: Sůra


INTOZA s.r.o. ©
 Varšavská 1583/99
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 1

Přestavba hlavní výdejny léků a prodejny zdravotnických potřeb

stavební úpravy ve 3. n.p.

výkaz výměr včetně revize 8/2014

| pol. | ceník | popis položky | m.j. | množství | cena Kč/jedn. | cena celkemKč |
|-------------------------------|------------|---|----------------|----------|---------------|---------------|
| bourání a podchycování | | | | | | |
| 1 | 800-721 | odstranění zařizovacích předmětů (4 umývadla ,2 WC,1 výlevka , sprchový kout a příslušné baterie, sifony a uzávěry) | sb | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2 | R | demontáž automatů na poplatky pro přemístění na jiné místo | ks | 4,00 | 1 100,00 | 4 400,00 |
| 3 | 800-731 | demontáž těles ústředního topení výměna za nová tělesa s napojením na stávající rozvod s jeho případným doplněním včetně nových termostatických hlavíc, vypuštění a napuštění systému a tlakové zkoušky (15 ks - specifikace viz tabulka) nebo jen doplnění hlavíc | sb | 1,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| 4 | R | odstarnění stávajících rozvodů ZTI a elektroinstalace | sb | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5 | 97805-9521 | otlučení stávajících obkladů keramických 0,9*1,5+0,9*1,5+7,74+9,74+18,33+3+17,02=58,13m ² | m ² | 58,13 | 68,00 | 3 952,84 |
| 6 | R | zbroušení podkladu pod otlučenými obklady do roviny | m ² | 58,13 | 46,00 | 2 673,98 |
| 7 | R | vyrovnávací omítka stěrková pod nové obklady | m ² | 58,13 | 133,00 | 7 731,29 |
| 8 | 76758-1802 | odstarnění minerálního podhledu m 304=47,87 m ² | m ² | 47,87 | 67,00 | 3 207,29 |
| 9 | R | odkrytí sádrokartonového podhledu v nutném rozsahu pro kotvení stěn a a přístup nad podhled odhadem | m ² | 20,00 | 147,00 | 2 940,00 |
| 10 | R | zpětná instalace podhledu ze sádrokartonu | m ² | 20,00 | 633,00 | 12 660,00 |
| 11 | 96508-1222 | vybourání stávající keramické dlažby 3.20=12,77m ² ; 3.19=41,53m ² ; 3.26=12,33m ² ; 3.25=1,24m ² ;3.23+24=7m ² ; 3.21,22=21,68m ² ; +14,84+3.11=13,28m ² ; 3.16=18,96m ² ; 3.06,7=19m ² ; 3.04,5,8.9=57,71m ² celkem 220,30m ² | m ² | 220,30 | 87,00 | 19 166,10 |
| 12 | R | odstranění PVC podlahy 2,4+1=3,4m ² | m ² | 3,40 | 53,00 | 180,20 |
| 13 | R | odříznutí podlahoviny 4,96*3+4,9=19,78 m | m | 19,78 | 166,00 | 3 283,48 |
| 14 | 96203-1133 | bourání cih. příček tl. 15 cm 1,1*2,02+2,4*2,5=8,22m ² | m ² | 8,22 | 106,00 | 871,32 |
| 15 | 96203-1132 | bourání cihelných příček tl. 12,5 cm 4,97*3,55+1,88*2,15*2=21,68m ² | m ² | 21,68 | 98,00 | 2 124,64 |
| 16 | R | vybourání otvoru v příčce sádrokartonové tl. 12,5 cm pro dveře 90/202 | ks | 1,00 | 488,00 | 488,00 |
| 17 | 96203-1132 | vybourání příčky zděné tl. 10 cm 2,69*3,55+0,8*2,02+3,6*3,55=23,95m ² | m ² | 23,95 | 89,00 | 2 131,55 |
| 18 | 96203-2254 | vybourání otvorů ve zdivu 1,32*2,35*0,32+0,5*2,20+1*3,10*0,66+0,56*2,10+0,35+1,49*3,10*0,63+2,6*3,1*0,63+0,9*3,10+2,02*3,10*0,33+0,65*0,25*3,55=19,08m ³ | m ³ | 19,08 | 800,00 | 15 264,00 |
| 19 | 97404-2541 | vybourání rýhy v podlaze po příčce a doplnění potěru do roviny 4,97*0,20= 1m ² | m ² | 1,00 | 677,00 | 677,00 |
| 20 | 97403-1165 | sekání rýhy pro podchycení zdiva nadpraží nad vybouranými otvory - postupně 15/20 cm ve zdivu cihelném 1,4+2*1,90=5,20m | m | 5,20 | 527,00 | 2 740,40 |
| 21 | 97403-1285 | sekání rýhy pro podchycení zdiva nadpraží nad vybouranými otvory - postupně 20/25cm ve zdivu cihelném 2,3*2+1,5*2+1,5*2+4*2,8+4*2,8+4*2,2*2+4*1,9+4*2,4*2+2*2,5=82,40m | m | 82,40 | 150,00 | 12 360,00 |
| 22 | R | demontáž rozvodů vzduchotechniky | sb | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 23 | R | ochrana ponechávané krytiny PVC před poškozením | m ² | 103,24 | 33,00 | 3 406,92 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----|--------|----------|-------------------|
| 24 R | ochrana ponechávané dlažby před poškozením stavební činností | m2 | 137,08 | 33,00 | 4 523,64 |
| 25 62099-1121 | ochrana stávajících oken před poškozením zakrytím fólií | m2 | 62,16 | 29,00 | 1 802,64 |
| 26 R | zaměření rozvodů a instalací v bouraných příčkách a jejich případné přeložení nebo úpravy - bude oceněno dle skutečnosti | sb | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 27 R | úprava stávajícího prostupu do vnější obvodové zdi pro připojení vnějších chladících jednotek | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 28 R | provrtání otvoru pro vstup chlazení do obvodové zdi tl. 65 cm s úpravou omítky vně i uvnitř | ks | 3,00 | 1 388,00 | 4 164,00 |
| 29 R | provrtání otvoru 100/300 mm pro větrací mřížku 100/300 mm ve zdi tl. 63 cm s úpravou omítky vně i uvnitř | ks | 1,00 | 3 741,00 | 3 741,00 |
| 30 97908-2111 | vodorovné přemístění suti 10 m | t | 61,50 | 80,00 | 4 920,00 |
| 31 R | příplatek za každých dalších 5 m 3x | t | 184,50 | 10,00 | 1 845,00 |
| 32 97901-1111 | svislé přemístění suti za 1 podlaží | t | 61,50 | 130,00 | 7 995,00 |
| 33 97901-1121 | příplatek za každé další podlaží | t | 184,50 | 20,00 | 3 690,00 |
| 34 R | doprava suti na skládku do 25 km | t | 61,50 | 270,00 | 16 605,00 |
| 35 R | poplatek za skládku suti | t | 61,50 | 350,00 | 21 525,00 |
| celkem bourání a podchycování | | | | | 254 570,29 |

svislé konstrukce

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----|--------|-----------|-------------------|
| 1 31023-8211 | zazdívky z plných cihel 1,18*2,20*0,15+0,15*0,63*2,20+0,9*0,63*2,20+0,09*2*3,55+0,40*3,1+0,12*3,10=4,09m3 | m3 | 4,09 | 2 900,00 | 11 861,00 |
| 2 34266-8111 | kotvení nového zdiva do původního pomocí kapes v každé 3. vrstvě nebo pomocí kotev | ks | 80,00 | 20,00 | 1 600,00 |
| 3 34224-3212 | zazdívka příčkou po dveřích 1,10*2,02 tl. 15 cm | m2 | 2,22 | 669,00 | 1 485,18 |
| 4 34224-3213 | zazdívka příčkou po dveřích tl. 10 cm | m2 | 1,18 | 446,00 | 526,28 |
| 5 R | vyrovnaní kapes pro osazení válcovaných profilů nadpraží do nivelety cementovým potěrem | ks | 18,00 | 311,00 | 5 598,00 |
| 6 R | vyklínování zdiva nad nosiči - aktivace a doplnění cementovou maltou 2305+2*1,9+8*1,20+4*2,3+4*2,8*2+4*3,1*3+4*1,9+4*1,7+4*2,4*2= 117,85m | m | 117,85 | 101,00 | 11 902,85 |
| 7 34625-3211 | zaplentování nosníků I a U 1,5*0,55+1,9*0,6+2,3*1,13+1,5*1,13+1,5*1,13+3,1*0,97*3+1,7*1,03+2,5*0,7+2,8*0,9*2+2,4*0,95*2=30,08m2 | m2 | 30,08 | 260,00 | 7 820,80 |
| 8 31794-1123 | osazení nosičů válcovaných | t | 2,54 | 5 873,00 | 14 917,42 |
| 9 specifikace | dodávka u14=1,5*16=24,-kg; l12=4,4*11,1=48,84kg; l20=9,2*26,2=241,04kg; l12=15*11,1=134,53kg; l22=37,20*31,1=1156,92kg; lč12=6,8*11,1=75,48kg; l16=46,6*17,9=834,14kg; celkem 2,514 kg + prořez 8 % = 2,716 t | t | 2,72 | 18 540,00 | 50 354,64 |
| celkem svislé konstrukce | | | | | 106 066,17 |

úpravy povrchů

| | | | | | |
|--------------|--|----|-------|--------|-----------|
| 1 61247-3182 | omítky štuková stěn nových a dozdivek - ze suchých směsí 1,1*2,02+1,20*2,2+1+1,8*2+0,9*3,1+0,6*2*2+1,9*3,1+1,45*3,1+1*3,1+2=30,20m2 | m2 | 30,20 | 288,00 | 8 697,60 |
| 2 61240-1399 | doplnění omítek po bouraných příčkách a konstrukcích (4,97+7,10)0,25+7,20*0,9+8+3,1*2*2*0,25+3,8*3+0,4*6,20+4=38,47m2 | m2 | 38,40 | 271,00 | 10 406,40 |
| 3 R | doplnění cementového potěru podlahy po vybouraných příčkách a zdivu 4,97*0,25+0,9*0,20+1,23*0,30+1,7*0,63+1*0,63+0,8*0,15+2,6*0,25+2,31*0,30+3,5*0,5+2,6*0,73+2,6*0,73+4*0,20+4,2*0,2+1,88*0,20*2=15,15m2 | m2 | 15,15 | 344,00 | 5 211,60 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|----------------|--------|----------|-------------------|
| 4 | 61142-3321 | oprava omítek stropů 3.03=503m ² ; 3.05=6,95m ² ; 3.06=10,82m ² ; 3.07=8,18m ² ; 3.09=1,57m ² ; 3.16=18,96 m ² ; 3.19=41,53m ² ; 3.20=12,73m ² ; 3.21=5,42m ² ; 3.22 =16,26 m ² ; 3.23=5,19m ² ; 3.24=1,81m ² ; 3.25=1,24m ² ; 3.26 =13,23m ² ; 3.28=26,25m ² ; 3.29=34,26m ² ; 3.29a= 12,21m ² ; 3.30=24,84m ² ; 3.31=19,90m ² ; celkem výměra = 266,38m ² uvažováno 30% | m ² | 266,38 | 150,00 | 39 957,00 |
| 5 | 61242-1413 | oprava omítek stěn ze 40 % včetně záhozu rýh a kapes po instalačních řemeslech 3.31=56,51m ² ; 3.29=73,5m ² ; 3.28=64,10m ² ; 3.20=34m ² ; 3.19+21=62,30m ² ; 3.26=52,74m ² ; 3.25=14,6m ² ; 3.24=18,5m ² ; 3.22=52,75m ² ; 3.23=14,21m ² ; 3.08+16=22,75m ² ; 3.06,7=53,8m ² ; 3.04,5=67,80m ² ; 3.09=10,40m ² ; 3.02=41,15m ² ; 3.11=24,60m ² ; 3.18=96,4m ² ; celke výměra = 760,11m ² | m ² | 760,11 | 100,00 | 76 011,00 |
| 6 | R | vyrovnání stávajícího povrchu pod vybouranou dlažbou stěrkou s případným doplněním potěru | m ² | 220,30 | 163,00 | 35 908,90 |
| 7 | R | penetrace povrchu před kaldením nové dlažby | m ² | 220,30 | 36,00 | 7 930,80 |
| 8 | 64294-2611 | osazení zárubní ocelových do 2,5 m ² | ks | 5,00 | 575,00 | 2 875,00 |
| 9 | 76318-2191 | osazení zárubní do sádkartonové příčky | ks | 3,00 | 550,00 | 1 650,00 |
| 10 | specifikace | dodávka zárubní ocelových z žárově pozinkovaného plechu s celoobvodovým těsněním 80/197 pro SDK | ks | 2,00 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| 11 | specifikace | dodávka zárubní ocelových z žárově pozinkovaného plechu s celoobvodovým těsněním 70/197 pro SDK | ks | 1,00 | 1 086,00 | 1 086,00 |
| 12 | specifikace | dodávka zárubní ocelových z žárově pozinkovaného plechu s celoobvodovým těsněním 80/197 pro zdivo | ks | 1,00 | 1 133,00 | 1 133,00 |
| 13 | specifikace | dodávka zárubní ocelových z žárově pozinkovaného plechu s celoobvodovým těsněním 70/197 pro zdivo | ks | 1,00 | 1 097,00 | 1 097,00 |
| 14 | specifikace | dodávka zárubní ocelových z žárově pozinkovaného plechu s celoobvodovým těsněním 90/197 pro zdivo | ks | 1,00 | 1 167,00 | 1 167,00 |
| 15 | 61244-2221 | sádkrová stěrka na opravených omítkách stropy= 266,38m ² ; stěny = 760,11-57,14(obklady)= 702,37m ² celkem výměra = 968,75m ² -80,64 | m ² | 888,01 | 100,00 | 88 801,00 |
| 16 | R | podomítkové zpevňující hrany | m | 165,00 | 25,00 | 4 125,00 |
| celkem úpravy povrchů | | | | | | 288 311,30 |

ostatní práce HSV

| | | | | | | |
|----|------------|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 95290-1111 | vyčištění objektu - pracoviště a komunikace k pracovišti | m ² | 600,00 | 10,00 | 6 000,00 |
| 2 | 2/J | dodávka a osazení centrální informační tabule s polepem informací-skleněná deska Lacobel - zelená REF 1164 | ks | 1,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 3 | 3/J | informační systém značení místností-skleněná deska Lacobel s polepem min. 20/30 cm | ks | 2,00 | 820,00 | 1 640,00 |
| 4 | 4/J | přechodová lišta Al - dlažba/linoleum , vodonepropustná tmelená v. max 2 cm | m | 1,00 | 388,00 | 388,00 |
| 5 | 5/J | provedení provizorní sádkartonové stěny proti prašnosti 2,2*3*2+6*3+2,8*3,55=41,14m ² + 2*2,5*2=+10m ² +9m ² | m ² | 60,14 | 275,00 | 16 538,50 |
| 6 | 6/J | zrcadlo vlapené do obkaku 80/110 cm | ks | 3,00 | 2 410,00 | 7 230,00 |
| 7 | 7/J | klip rámy výměnné s antireflexním sklem 1000/1500 mm | ks | 3,00 | 423,00 | 1 269,00 |
| 8 | 8/J | značení únikových cest - polep na skleněné destičce 300/150 mm , hliníková lišta nebo závěs pod SDK stropem | ks | 4,00 | 406,00 | 1 624,00 |
| 9 | 9/J | prosvětlený skleněný znak - zelený kříž s hadem s polepem 400/400/70 mm - závěs pod stropem | ks | 1,00 | 12 226,00 | 12 226,00 |
| 10 | 10/J | revize hydrantu na hlavním schodišti m. č. 32 - kontrola hadice - min. délka 30 m | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 11 | 11/J | tyč závěsová k upevnění na zeď Al včetně posuvného systému a závěsu l=1300 mm dl. závěsu = 2800 mm | ks | 1,00 | 533,00 | 533,00 |
| 12 | 12/J | větrací mřížka Al oboustranná do zdiva 100/300 mm | ks | 1,00 | 347,00 | 347,00 |
| 13 | 13/J | skříňka na opiáty-přemístění stávající-osazení do zdiva | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14/J | montáž a dodávka hasících přístrojů PG634A | ks | 3,00 | 1 300,00 | 3 900,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----|------|-----------|------------------|
| 15 15/J | skleněná deska Lacobel s polepem POHOTOVOST | ks | 1,00 | 3 120,00 | 3 120,00 |
| 16 16/J | značení diskretní zóny na dlažbu-páska | ks | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 R | montáž na fasádě pro venkovní jednotku chlazení včetně sekání a začištění omítky | ks | 3,00 | 1 470,00 | 4 410,00 |
| 18 R | přemístění automatů na poplatky | ks | 4,00 | 820,00 | 3 280,00 |
| 19 R | umytí a vydesinfikování stavební činností dotčených prostor | sb | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| celkem odstní práce HSV | | | | | 79 205,50 |

konstrukce sádrokartonové

| | | | | | |
|---|---|----|--------|--------|-------------------|
| 1 76311-2113 | příčka sádrokartonová typ W112 tl. 12,5 cm s dvojnásobným opláštěním z obou stran CW75 á 65 cm s izolací minerální vatou tl. 4 cm - ozn S1 $2,53*3,55+4,97*3,55=26,62m^2$ | m2 | 26,62 | 590,00 | 15 705,80 |
| 2 76311-2112 | příčka sádrokartonová typ W112 tl. 10 cm s dvojnásobným opláštěním z obou stran s izolací minerální vatou tl. 4 cm - ozn S2 $2,71*3,55+4,25*3,55=24,71m^2 + 1,28*3,55=4,54$ | m2 | 29,25 | 615,00 | 17 988,75 |
| 3 76311-2122 | příčka sádrokartonová typ W112 tl. 10 cm s dvojnásobným opláštěním z obou stran s izolací minerální vatou tl. 4 cm - ozn S3 s požární odolností REI 45 DP1 $5,33*0,6=3,19m^2$ | m2 | 3,19 | 743,00 | 2 370,17 |
| 4 76311-2113 | příčka sádrokartonová typ W112 tl. 10 cm s dvojnásobným opláštěním z obou stran s izolací minerální vatou tl. 4 cm - ozn S4 z jedné strany pro obklad GKBI $1,3*3,55+0,85*3,55+2,5*2,07=7,63m^2$ | m2 | 7,63 | 722,00 | 5 508,86 |
| 5 76313-2310 | podhled sádrokartonový dle tabulek | m2 | 265,28 | 490,00 | 129 987,20 |
| celkem konstrukce sádrokartonové | | | | | 171 560,78 |

konstrukce truhlářské

| | | | | | |
|----------|--|----|------|----------|----------|
| 1 D1/L n | montáž a dodávka dveří dřevěných jednokřídlých levých otočných 80/197 cm hladkých celoprosklených s polodrážkou , provětrávací mřížkou , barva šedozelená RAL 7012, kování matný chrom , ocelová rozetová souprava klika/klika , vložkový zámek s úpravou pro centrální klíč | ks | 1,00 | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 2 D2/P n | montáž a dodávka dveří dřevěných jednokřídlých levých otočných 80/197 cm hladkých plných s polodrážkou , provětrávací mřížkou , barva šedozelená RAL 7012, kování matný chrom , ocelová rozetová souprava klika/klika , vložkový zámek s úpravou pro centrální klíč | ks | 2,00 | 4 520,00 | 9 040,00 |
| 3 D3/L n | montáž a dodávka dveří dřevěných jednokřídlých levých otočných 70/197 cm hladkých plných s polodrážkou , barva šedozelená RAL 7012, kování matný chrom , ocelová rozetová souprava klika/klika , zámek s WC s odjistitelnou pojistkou | ks | 1,00 | 4 360,00 | 4 360,00 |
| 4 D4/P n | montáž a dodávka dveří dřevěných jednokřídlých levých otočných 70/197 cm hladkých plných s polodrážkou s větrací mřížkou , barva šedozelená RAL 7012, kování matný chrom , ocelová rozetová souprava klika/klika , zámek s WC s odjistitelnou pojistkou | ks | 1,00 | 4 360,00 | 4 360,00 |
| 5 D5/L r | repase atypických dveří 90/215 cm hladkých jednokřídlých na EW 30 DP 3, nátěr RAL 7032, kování matný chrom klika koule stávající, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč , příprava pro EZS | ks | 1,00 | 7 740,00 | 7 740,00 |
| 6 D6/P r | repase atypických dveří 90/215 cm hladkých jednokřídlých na EW 30 DP 3, nátěr RAL 7032, kování matný chrom klika koule nové , zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč , příprava pro EZS | ks | 1,00 | 7 740,00 | 7 740,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|------|------------|------------|
| 7 D7/L r | repase atypických dveří 90/215 cm hladkých jednokřídlových na EW 30 DP 3, nátěr RAL 7032, kování matný chrom klika /klika nové, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč, přemístění dveří z jiné místnosti | ks | 1,00 | 7 740,00 | 7 740,00 |
| 8 D8/P r | přemístění a repase dveří dřevěných typových 90/197 cm bezpečnostních hladkých s polodrážkou s provětrávací mřížkou, barva šedo zelená RAL 7032, kování matný chrom klika/klika, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč, příprava pro EZS | ks | 1,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
| 9 1/J | polep skleněných dveří včetně výtvarného zpracování - fólie na sklo - kombinace zelená a matné | ks | 1,00 | 2 732,00 | 2 732,00 |
| 10 O/1 | repase proskleného výkladce 2130/2600 mm + 2x780/2600 mm jednoduše zaskleného v ocelových profilech - barva RAL 1013 nově včetně zasklení po bývalé mřížce, kontrola, oprava a případná výměna vnitřních žaluzií | ks | 1,00 | 13 876,00 | 13 876,00 |
| 11 O/2 | repase trojkna s nadsvětlíkem 2150/2400 mm (1900/2200mm), špaletové, dřevěný rám, s doplněním nebo výměnou těsnění, prověrka funkce všech částí, výměna nefunkčních prvků, nový nátěr včetně odstranění starých vrstev, přetmelení, kontrola - případně výměna vnitřních žaluzií horizontálních | ks | 2,00 | 9 146,00 | 18 292,00 |
| 12 O/2 | repase trojkna s nadsvětlíkem 2150/2400 mm (1900/2200mm), špaletové, dřevěný rám, s doplněním nebo výměnou těsnění, prověrka funkce všech částí, výměna nefunkčních prvků, nový nátěr včetně odstranění popraskaných starých vrstev, přetmelení, kontrola vnitřních žaluzií vertikálních | ks | 3,00 | 9 146,00 | 27 438,00 |
| 13 O/3 | repase špaletového trojkna 2150/2450(1900/2250) mm se středními balkonovými dveřmi dřevěný rám, s doplněním nebo výměnou těsnění, prověrka funkce všech částí, výměna nefunkčních prvků, nový nátěr včetně odstranění popraskaných starých vrstev, přetmelení, kontrola - případně výměna vnitřních žaluzií horizontálních | ks | 1,00 | 12 430,00 | 12 430,00 |
| 14 O/4 | repase špaletového dvojkna s výklopným nadsvětlíkem 1450/2400(1200/2200)mm dveřmi dřevěný rám, s doplněním nebo výměnou těsnění, prověrka funkce všech částí, výměna nefunkčních prvků, nový nátěr včetně odstranění popraskaných starých vrstev, přetmelení, kontrola - případně výměna vnitřních žaluzií horizontálních | ks | 6,00 | 11 782,00 | 70 692,00 |
| 15 O/5 | repase špaletového okna s výklopným nadsvětlíkem 650/1800 mm (400/1600)mm, špaletové - dveřmi dřevěný rám, s doplněním nebo výměnou těsnění, prověrka funkce všech částí, výměna nefunkčních prvků, nový nátěr včetně odstranění popraskaných starých vrstev, přetmelení, kontrola - případně výměna vnitřních žaluzií horizontálních | ks | 4,00 | 8 563,00 | 34 252,00 |
| 16 O/6 n | bezpečnostní roleta lamelová, mechanicky ovládaná 1900/3000mm, rolovací mechanismus v podhledu, barva lamel světle šedá - montáž a dodávka | ks | 1,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| 17 O/7 n | repase stávajícího střešního světlíku nebo nový s ocelovým rámem a dvojsklem 1990/900 mm včetně vodorovného bezpečnostního prosklení v úrovni podhledu sádkartonového | ks | 1,00 | 8 752,00 | 8 752,00 |
| 18 O/8 | venkovní horizontální lamelová žaluzie Al (provedení dle stávající) mechanicky ovládaná ze strany pultu-uzamykatelná, návín před oknem v ostění 1980/2340 mm | ks | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 19 O/9 | venkovní horizontální lamelová žaluzie Al (provedení dle stávající) mechanicky ovládaná zevnitř, návín před oknem v ostění 1200/2200mm | ks | 2,00 | 3 960,00 | 7 920,00 |
| 20 S/PO/1 n | nová prosklená stěna 5350/2500 (3600)mm včetně kotvení ke stropu nad stěnou s dvoukřídlymi posuvnými automatickými dveřmi s polepem, bezpečnostní sklo, rámy Al elox, PO REI 45 DP1, dveře PO REI 30 DP3 | ks | 1,00 | 174 960,00 | 174 960,00 |
| 21 S/PO /2 n | nová prosklená PO stěna pevná PO REI 45 DP1 2740/3000 mm včetně kotvení 700 mm nad podhledem | ks | 1,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|------|-----------|-------------------|
| 22 S/PO/3 n | nová prosklená PO stěna REI 45 DP1 označení polepem , bezpečnostní sklo , rám Al eloxovaný 2500/1880 mm | ks | 1,00 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| 23 S/PO/4 n | nová prosklená PO stěna REI 45 DP1 označení polepem , bezpečnostní sklo , rám Al eloxovaný 1915/2500 mm | ks | 1,00 | 23 973,00 | 23 973,00 |
| 24 S/5 n | nová prosklená stěna pevná 1510/3000 (3760) včetně kotevní konstrukce nad podhledem, bezpečnostní sklo, rám Al eloxovaný | ks | 1,00 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| 25 S/6 n | posuvné jednokřídlové dveře celoskleněné se skleněným pevným nadsvětlíkem 900/3000 mm - dveře 900/2000 mm, bezpečnostní sklo, pojezd Al eloxovaný | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 S/7 n | nová soliterní celoskleněná plocha mat 2300/3000 (3600)mm, včetně kotevní konstrukce nad podhledem | ks | 1,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 27 S/8 n | nová soliterní celoskleněná plocha mat 1700/3000 (3600)mm, včetně kotevní konstrukce nad podhledem | ks | 3,00 | 25 500,00 | 76 500,00 |
| 28 S/9 n | dveře skleněné jednokřídlé 900/2150 mm s pevným nadsvětlíkem 900/850 mm , sklo matné | ks | 2,00 | 29 025,00 | 58 050,00 |
| 29 R | zpětné osazení telefonního automatu | ks | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| celkem truhlářské konstrukce | | | | | 739 397,00 |

podlahy keramické

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----|--------|--------|-------------------|
| 1 800-771 | montáž keramických dlažeb do lepicích tmelů 400/400 mm | m2 | 232,01 | 350,00 | 81 203,50 |
| 2 800-771 | montáž keramické dlažby do lepicích tmelů hydroizolačních - sociálky 200/200 mm | m2 | 9,81 | 360,00 | 3 531,60 |
| 3 800-771 | montáž keramického řezaného soklíku dle tabulek | m | 126,30 | 88,00 | 11 114,40 |
| 4 R | ukončovací profil nad soklíkem | m | 126,30 | 67,00 | 8 462,10 |
| 5 R | dilatace dlažby á 3 m | m | 62,00 | 93,00 | 5 766,00 |
| 6 R | oprava stávající keramické dlažby s použitím opatrně demontované dlažby z jiných místností | m2 | 4,00 | 742,00 | 2 968,00 |
| 7 specifikace | dodávka keramické dlažby 200/200 mm např. Rako v sociálkách 9,81*1,05=10,30m2 | m2 | 10,30 | 380,00 | 3 914,00 |
| 8 specifikace | dodávka keramické dlažby např. Rako Cemento 600/600 mm 232,01*1,05+126,30*0,10*1,33*1,05=261,24m2 | m2 | 261,24 | 450,00 | 117 558,00 |
| celkem podlahy keramické | | | | | 234 517,60 |

podlahy povlakové

| | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------|-----------|
| 1 R | oprava stávajících podlah povlakových a doplnění po dispozičních úpravách, včetně soklíků 103,24m2 + doplnění cca 5m2 | sb | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|-----|---|----|------|-----------|-----------|

obklady keramické

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-------|--------|------------------|
| 1 800-781 | montáž keramických obkladů do lepicích tmelů voděvzdorných 3.29=7,21m2; 3*28=2,8m2; 3.25=7,74m2; 3.24=10,94m2; 3.23=17,02m2; 3.07=3,08m2; 3.09=8,95m2; celkem plocha = 57,74m2 | m2 | 57,74 | 360,00 | 20 786,40 |
| 2 specifikace | dodávka keramických obkladů RAKO Color One WAA G 6104 White 200/200mm mat 57,74*1,05=61m2 | m2 | 61,00 | 150,00 | 9 150,00 |
| 3 R | rohové a ukončující lišty obkladů | m | 67,00 | 61,00 | 4 087,00 |
| celkem obkady keramické | | | | | 34 023,40 |

nátěry

| | | | | | |
|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 1 800-783 | nátěr zárubní kovových RAL 3005 - červenohnědá a venkovní pro OK chladících jednotek | m2 | 15,00 | 450,00 | 6 750,00 |
|-----------|--|----|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|----------------------|---|--|------|------|-----------------|
| 2 | nové nátěry dveří, výkladců a oken jsou součástí repase výrobků | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem nátěry | | | | | 6 750,00 |

malby

| | | | | | |
|---------------------|--|----|--------|-------|------------------|
| 1 800-784 | malba na střepech SDK bílá | m2 | 265,28 | 37,00 | 9 815,36 |
| 2 800-784 | malba na sádkartonových stěnách tónovaná | m2 | 124,30 | 41,00 | 5 096,30 |
| 3 800-784 | malby na stěnách omítaných a střepech omítaných tónované dle stávajících maleb | m2 | 830,27 | 39,00 | 32 380,53 |
| celkem malby | | | | | 47 292,19 |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| zdravotně technická instalace | kpl | 1,00 | 107 641,70 | 107 641,70 |
| elektroinstalace NN | kpl | 1,00 | 418 612,68 | 418 612,68 |
| slaboproudá instalace | kpl | 1,00 | 264 032,25 | 264 032,25 |
| chlazení | kpl | 1,00 | 298 504,00 | 298 504,00 |
| vnitřní vybavení-interiér | kpl | 1,00 | 1 822 856,25 | 1 822 856,25 |

| Název materiálu | Množství | Kč/jed. | Kč celkem |
|-----------------|----------|---------|-----------|
|-----------------|----------|---------|-----------|

721 Kanalizace

| | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------|------------------|
| 1. | Potrubí kanalizace HTEM -svislé DN 100 | 4 m | 313,50 | 1 254,00 |
| 2. | Dtto, HTEM - přípojovací DN 110 | 3 m | 377,25 | 1 131,75 |
| 3. | Dtto, HTEM - přípojovací DN 75 | 3 m | 153,00 | 459,00 |
| 4. | Dtto, HTEM DN 50 | 11 m | 121,50 | 1 336,50 |
| 5. | Dtto, HTEM DN 40 | 8 m | 108,75 | 870,00 |
| 6. | Potrubí pro kondenzát PPR32 | 35 m | 241,50 | 8 452,50 |
| 7. | Zápachová uzávěrka pro VZD HL 136.3-DN40 | 6 ks | 386,25 | 2 317,50 |
| 8. | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40 | 12 ks | 37,50 | 450,00 |
| 9. | Dtto, ale DN 50 | 2 ks | 42,00 | 84,00 |
| 10. | Dtto, ale DN100 | 2 ks | 62,25 | 124,50 |
| 11. | Izolace plstěnými pásy | 25 m | 43,50 | 1 087,50 |
| 12. | Zkouška těsnosti kanalizace | 29 m | 11,25 | 326,25 |
| 13. | Objímky pro kanalizaci KGPO | 2 ks | 57,75 | 115,50 |
| 14. | Instalační dvířka 150/150 | 2 ks | 231,00 | 462,00 |
| 15. | Napojení na stávající potrubí DN100 | 3 ks | 965,25 | 2 895,75 |
| 16. | Přesun hmot pro kanalizaci | % | 2,25 | 64,08 |
| 17. | Demontáž stávajícího potrubí | 30 m | 57,00 | 1 710,00 |
| Kanalizace celkem : | | | | 23 140,83 |

722 Vodovod

| | | | | |
|-------------------------|---|-------|--------|------------------|
| 1. | Potrubí PPR PN20- D 25x4,2 | 3 m | 204,00 | 612,00 |
| 2. | Dtto, D 20x3,4 | 22 m | 167,25 | 3 679,50 |
| 3. | Dtto, D 16x2,7 | 22 m | 159,00 | 3 498,00 |
| 4. | Tepelná izolace MIRELON, pro potrubí 15 -25 | 36 m | 43,50 | 1 566,00 |
| 5. | Kulový uzávěr KK R 250D- 3/4" | 4 ks | 153,00 | 612,00 |
| 6. | Ventilky roháčky | 12 ks | 32,25 | 387,00 |
| 7. | Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | 22 ks | 111,75 | 2 458,50 |
| 8. | Zkouška tlaku potrubí | 47 m | 7,50 | 352,50 |
| 9. | Proplach a dezinfekce potrubí | 47 m | 15,75 | 740,25 |
| 10. | Instalační dvířka 150/150 | 2 ks | 231,00 | 462,00 |
| 11. | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | % | 3,00 | 57,45 |
| 12. | Vsazení odbočky do stávajícího potrubí | 8 ks | 774,00 | 6 192,00 |
| 13. | Demontáž potrubí | 50 m | 57,00 | 2 850,00 |
| Vodovod celkem : | | | | 23 467,20 |

ZTI celkem :

107 641,70

| Název materiálu | Množst | Kč/jed. | Kč celkem |
|-----------------|--------|---------|-----------|
|-----------------|--------|---------|-----------|

725 Zařizovací předměty

| | | | | |
|-----|---|-------|-----------|------------------|
| 1. | Umyvadlo 55 cm | 1 ks | 1 063,50 | 1 063,50 |
| 2. | Umyvadlo obdélníkové 550/370 | 2 ks | 1 328,25 | 2 656,50 |
| 3. | Umyvadlo kruhové - zabudované do nábytku | 2 ks | 1 359,00 | 2 718,00 |
| 4. | Umyvadlo zabudované se skříňkou 55 cm | 1 kpl | 842,25 | 842,25 |
| 5. | Sifon pro umyvadla - nerez | 3 ks | 455,25 | 1 365,75 |
| 6. | Sifon pro umyvadla - plastová DN 32 | 3 ks | 174,00 | 522,00 |
| 7. | Klozet zavěšený zkrácený 49 cm | 2 ks | 3 245,25 | 6 490,50 |
| 8. | Klozetové sedátko | 2 ks | 381,00 | 762,00 |
| 9. | Podomítkový nosný modul pro WC | 2 ks | 2 755,50 | 5 511,00 |
| 10. | Úklidová výlevka plastová | 1 ks | 2 153,25 | 2 153,25 |
| 11. | Sprchová vanička 900/900+ nohy+ čelní panel | 1 ks | 4 322,25 | 4 322,25 |
| 12. | Sprchová zástěna | 1 ks | 10 672,50 | 10 672,50 |
| 13. | Dřez - připojení | 2 ks | 358,50 | 717,00 |
| 14. | Umyvadlová baterie - stojánková | 4 ks | 1 030,50 | 4 122,00 |
| 15. | Umyvadlová baterie -s bidetovou sprškou | 2 ks | 1 400,25 | 2 800,50 |
| 16. | Dřezová baterie | 2 ks | 1 119,00 | 2 238,00 |
| 17. | Sprchová baterie | 1 ks | 1 016,25 | 1 016,25 |
| 18. | Ruční sprcha+ držák | 1 ks | 1 116,00 | 1 116,00 |
| 19. | Přesun hmot | % | 1,50 | 102,17 |
| 20. | Montáž klozetů zavěšených | 2 ks | 479,25 | 958,50 |
| 21. | Montáž umyvadel | 6 ks | 461,25 | 2 767,50 |
| 22. | Montáž výlevky | 1 ks | 433,50 | 433,50 |
| 23. | Montáž baterií | 10 ks | 282,75 | 2 827,50 |
| 24. | Demontáž zařizovacích předmětů | 9 ks | 317,25 | 2 855,25 |
| | Zařizovací předměty celkem : | | | 61 033,67 |
| | | | | 61 033,67 |

SPECIFIKACE DODÁVKY A VÝPIS MATERIÁLU

Silnoproud

| Číslo | Popis | Počet | Cena/ks | Cena celkem |
|-------|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Rozvaděč R3.5; zapuštěný rozvaděč, rozměry: š.590 x v.770 x hl.135mm, zapojení dle schéma rozvaděče, vč. pomocného materiálu pro montáž a propojení, dokumentace skutečného stavu, pomocný montážní materiál, kompletní dodávka | 1 ks | 16 155 Kč | 16 155 Kč |
| 2 | A - LED svítidlo, do SDK podhledu, 1200mm Světelný tok (Svítidlo): 2458 lm Světelný tok (Zdroje): 2900 lm Výkon svítidla: 24.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 52 82 96 100 85 Osazení: 165 x LED (Opravný faktor 1.000) | 36 ks | 2 744 Kč | 98 766 Kč |
| 3 | B - LED svítidlo, do SDK podhledu, bateriový zdroj, 1200mm Světelný tok (Svítidlo): 2458 lm Světelný tok (Zdroje): 2900 lm Výkon svítidla: 24.0 W Nouzové osvětlení: 2458 lm, 24.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 52 82 96 100 85 Osazení: 165 x LED (Opravný faktor 1.000) | 6 ks | 2 901 Kč | 17 406 Kč |
| 4 | C - LED svítidlo, do SDK podhledu, 1200mm Světelný tok (Svítidlo): 4916 lm Světelný tok (Zdroje): 5800 lm Výkon svítidla: 48.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 52 82 96 100 85 Osazení: 165 x LED (Opravný faktor 1.000) | 6 ks | 3 173 Kč | 19 040 Kč |
| 5 | D - LED svítidlo, do SDK podhledu, Světelný tok (Svítidlo): 1070 lm Světelný tok (Zdroje): 1100 lm Výkon svítidla: 11.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 79 99 100 100 97 Osazení: 1 x LED DLM 11W /840 (Opravný faktor 1.000) | 3 ks | 1 391 Kč | 4 172 Kč |
| 6 | E - LED svítidlo, do SDK podhledu, Světelný tok (Svítidlo): 1945 lm Světelný tok (Zdroje): 2000 lm Výkon svítidla: 22.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 79 99 100 100 97 Osazení: 1 x LED DLM 22W /840 (Opravný faktor 1.000) | 4 ks | 1 498 Kč | 5 991 Kč |
| 7 | F - LED svítidlo, do SDK podhledu, Světelný tok (Svítidlo): 1945 lm Světelný tok (Zdroje): 2000 lm Výkon svítidla: 24.0 W Klasifikace svítidel dle CIE: 100 Kód CIE Flux Code: 79 99 100 100 97 Osazení: 1 x LED DLM 20W /840 (Opravný faktor 1.000) | 1 ks | 1 616 Kč | 1 616 Kč |
| 8 | G - bodové svítidlo, 5W, GU10, 370lm, 40°, do SDK podhledu | 31 ks | 393 Kč | 12 183 Kč |
| 9 | H - zářivkové svítidlo, 11W, kuchyňská linka, vč. svět. zdroje, typ bude odsouhlasen inestorem | 3 ks | 442 Kč | 1 325 Kč |
| 10 | N - LED nouzové zářivkové svítidlo s vyznačením směru úniku, zapuštěné do podhledu, autonomie 1 hodina, autotest | 2 ks | 3 659 Kč | 7 317 Kč |
| 11 | vypínač jednoduchý 230V/10A, IP20, barva bílá | 17 ks | 116 Kč | 1 976 Kč |
| 12 | sériový přepínač 230V/10A, IP20, barva bílá | 3 ks | 134 Kč | 401 Kč |
| 13 | žaluziový přepínač 230V/10A, IP20, barva bílá | 1 ks | 134 Kč | 134 Kč |
| 14 | střídavý přepínač 230V/10A, IP20, barva bílá | 8 ks | 134 Kč | 1 068 Kč |
| 15 | jednofázová zásuvka 230V/16A, bílá | 66 ks | 86 Kč | 5 693 Kč |
| 16 | kabel CYKY-J 5x16 | 20 m | 149 Kč | 2 970 Kč |
| 17 | kabel CYKY-J 3x2,5 | 1820 m | 19 Kč | 34 125 Kč |
| 18 | kabel CYKY-J 5x1,5 | 80 m | 21 Kč | 1 680 Kč |
| 19 | kabel CYKY-J 3x1,5 | 440 m | 11 Kč | 4 950 Kč |
| 20 | vodič CY 25 žz | 50 m | 67 Kč | 3 338 Kč |
| 21 | vodič CY 6 žz | 30 m | 19 Kč | 563 Kč |
| 22 | trubka do PVC ohebná pr. 25mm, vyšší mechanická pevnost | 40 m | 22 Kč | 870 Kč |
| 23 | instalační rámečky pro přístroje, dle designu, komplet | 1 ks | 2 699 Kč | 2 699 Kč |
| 24 | instalační krabice pro přístroje, pod omítku příp. do sádrokartonu, s možností spojování pro přístroje ve vícerámečkách | 93 ks | 8 Kč | 698 Kč |
| 25 | instalační krabice rozbočné pod omítku příp. do SDK s víčkem, vč. svorek | 30 ks | 8 Kč | 225 Kč |
| 26 | instalační krabice rozbočné na omítku příp. do SDK s víčkem, vč. svorek | 42 ks | 26 Kč | 1 103 Kč |
| 27 | montážní a spojovací materiál, komplet | 1 ks | 3 188 Kč | 3 188 Kč |
| 28 | přípomocné práce, sekání drážek, ostatní průrazy, řezání podhledů pro osazení svítidel apod., komplet | 1 ks | 3 750 Kč | 3 750 Kč |
| 29 | průzkum stávajícího stavu, ochrana a přepojení funkčních rozvodů elektroinstalace mimo realizovanou stavbu, odpojení nefunkčních rozvodů silnoproudu, komplet | 1 ks | 2 625 Kč | 2 625 Kč |
| 30 | měření, zkoušky a revize | 1 ks | 2 625 Kč | 2 625 Kč |

| | | | | |
|-----------------|--|------|------------|-------------------|
| 31 | uvedení do provozu, odzkoušení, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, atd., komplet | 1 ks | 1 935 Kč | 1 935 Kč |
| 32 | montáž veškerého materiálu, komplet | 1 ks | 123 230 Kč | 123 230 Kč |
| 33 | doprava, zařízení staveniště, pomocné práce, odvoz sutí, apod., komplet | 1 ks | 4 929 Kč | 4 929 Kč |
| 34 | dokumentace skutečného stavu, komplet | 1 ks | 1 875 Kč | 1 875 Kč |
| 35 | drobný nespecifikovaný materiál, komplet | 1 ks | 1 875 Kč | 1 875 Kč |
| 36 | úprava rozvaděče R3.4, komplet | 1 ks | 6 713 Kč | 6 713 Kč |
| 37 | demontáže, komplet | 1 ks | 4 875 Kč | 4 875 Kč |
| 38 | demontáž svítidel, předání investorovi | 1 ks | 2 625 Kč | 2 625 Kč |
| 39 | přemístění stávajících prvků (vypínače, osvětlení, zásuvky, prodloužení kabelových drážek, vrtání, osazení a začištění dle projektové dokumentace) | 1 ks | 11 910 Kč | 11 910 Kč |
| MATERIÁL | | | | 246 459 Kč |
| MONTÁŽ | | | | 172 154 Kč |
| CELKEM | | | | 418 613 Kč |

Projektový výkaz dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž | |
|-------------------|---|----------|-------|----------------|--------------|
| | | | | jed. cena | celk. cena |
| | EZS | | | | |
| RIO-8 | 8 zónový expandér pro EZS Galaxy | 3 | ks | 2869 | 8606 |
| RX-40QZ | PIR pohybový detektor | 7 | ks | 626 | 4384 |
| MX-40QZ | Duální PIR+MW pohybový detektor | 3 | ks | 1022 | 3067 |
| MK-7 | Ovládací LCD klávesnice | 1 | ks | 3143 | 3143 |
| 3045-W | Tišňový hlásič | 5 | ks | 624 | 3120 |
| MAS-203 | Magnetický kontakt pro povrchovou montáž | 25 | ks | 392 | 9788 |
| RKZ-121 | Propojovací krabice pro EZS s kontaktem víka | 12 | ks | 581 | 6966 |
| | Přesun stávajících detektorů a úprava kabeláže | 1 | kplť | 225 | 225 |
| SYKFY | | | | | |
| 3x2x0,5 | Kabel pro připojení detektorů | 360 | m | 17 | 5940 |
| FTP cat5e | Kabel sběrnice EZS | 50 | m | 18 | 900 |
| | Plastová ohebná trubka pr.32mm | 140 | m | 11 | 1470 |
| | Plastová ohebná trubka pr.20mm | 50 | m | 7 | 338 |
| KO110 | Protahovací krabice | 12 | ks | 122 | 1458 |
| | Drážka š=60mm | 80 | m | 26 | 2040 |
| | Prostupy zdívem | 9 | ks | 60 | 540 |
| | Drobný montážní a pomocný materiál | 1 | kplť | 4500 | 4500 |
| | Stavební přípomocce | 1 | kplť | 3000 | 3000 |
| | Programování, funkční zkoušky včetně nutných změn | 1 | kplť | 2250 | 2250 |
| | Revize | 1 | kplť | 1875 | 1875 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kplť | 975 | 975 |
| EZS celkem | | | | | 64583 |

Projektový výkaz dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž jed. cena | dodávky montáž celk. cena |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| | CCTV: pouze kabeláž | | | | |
| UTP cat5e | Kabel cat5e UTP | 200 | m | 18 | 3600 |
| | Plastová ohebná trubka pr.32mm | 30 | m | 11 | 315 |
| | Plastová ohebná trubka pr.20mm | 20 | m | 7 | 135 |
| KO110 | Protahovací krabice | 5 | ks | 122 | 608 |
| KU68 | Rozvodná krabice | 6 | ks | 18 | 106 |
| | Drážka š=60mm | 50 | m | 26 | 1275 |
| | Prostupy zdívem | 5 | ks | 60 | 300 |
| | Stavební přípomoc | 1 | kplt | 150 | 150 |
| | Revize | 1 | kplt | 1875 | 1875 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kplt | 2100 | 2100 |
| CCTV celkem | | | | | 10463 |

Projektový výkaz dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž jed. cena | dodávky montáž celk. cena |
|------------------|---|----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| | Vyvolávací systém: pouze kabeláž | | | | |
| | Rídící jednotka s tiskárnou | 1 | ks | | |
| | Hlavní zobrazovací panel | 3 | ks | | |
| | Přepážkový panel | 5 | ks | | |
| | Přepážkový terminál | 5 | ks | | |
| | Napájecí zdroj | 1 | ks | | |
| FTP cat5e | Kabel sběrnice RS485 | 130 | m | 19 | 2438 |
| JYTY-O | | | | | |
| 2x1 | Napájecí kabel | 130 | m | 19 | 2438 |
| KO110 | Protahovací krabice | 5 | ks | 122 | 608 |
| KU68 | Rozvodná krabice | 10 | ks | 18 | 176 |
| | Plastová ohebná trubka pr.32mm | 50 | m | 11 | 525 |
| | Plastová ohebná trubka pr.20mm | 20 | m | 7 | 135 |
| | Drážka š=60mm | 40 | m | 26 | 1020 |
| | Prostupy zdívem | 3 | ks | 60 | 180 |
| | Drobný montážní a pomocný materiál | 1 | kpl | 60 | 60 |
| | Stavební přípomoc | 1 | kpl | 75 | 75 |
| | Programování, funkční zkoušky | 1 | kpl | 1125 | 1125 |
| | Revize | 1 | kpl | 1125 | 1125 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kpl | 1125 | 800 |
| VS celkem | | | | | 10704 |

Projektový výkaz dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž jed. cena | dodávky montáž celk. cena |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| | Strukturovaná kabeláž | | | | |
| | Opravené počty zásuvek dle požadavku ze dne 8.7.2014 | | | | |
| | Cisco WS-C2960X-24PS-L (stohovatelné) | 1 | ks | | 0 |
| | Kabel FTP CAT 6 | 2 520 | m | | 0 |
| | Modulární patch panel STP CAT 6a 24 portů | 2 | ks | | 0 |
| | modulární zásuvka Cat 6a STP 2x RJ45 | 15 | ks | | 0 |
| | modulární zásuvka Cat 6a STP 3x RJ45 | 4 | ks | | 0 |
| | Patch kabel FTP CAT 6 5m | 42 | ks | | 0 |
| | Protahovací a ukončovací krabice | 26 | ks | | 0 |
| | Plastová ohebná trubka pr.32mm | 350 | m | | 0 |
| | Plastová ohebná trubka pr.20mm | 100 | m | | 0 |
| | Plastový elektroinstalační kanál 110x70 | 60 | m | | 0 |
| | Prostupy zdívem | 1 | kpl | | 0 |
| | Drážka š=60mm | 40 | m | | 0 |
| | Měření- protokoly | 1 | kpl | | 0 |
| | Drobný montážní a pomocný materiál | 1 | kpl | | 0 |
| | Stavební přípomocce | 1 | kpl | | 0 |
| | Úpravy stávajícího rozvaděče | 1 | kpl | | 0 |
| | Revize | 1 | kpl | | 0 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kpl | | 0 |
| | Specifikace dle upřesnění ze dne 17.10.2014 | | | | 130216 |
| | viz samostatný rozpočet | | | | |
| | StrKab celkem | | | | 130216 |

9.7.2014 - Revize č, 1, 3NP

Projektový rozpočet dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž jed. cena | dodávky montáž celk. cena |
|------|---|----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| | Strukturovaná kabeláž | | | | |
| | Rozvaděč nástěnný 15U 600x600 | 1 | ks | 2480 | 2480 |
| | Cisco WS-C2960X-24PS-L (stohovatelné) | 1 | ks | 29082 | 29082 |
| | Cisco SFP modul pro singlemod | 2 | ks | 3250 | 6500 |
| | UPS APC smart 750 racková | 1 | ks | 11578 | 11578 |
| | Kabel optický 4vl singlemod (natažení, navaření, zakončení atd.) | 60 | m | 150 | 9000 |
| | Ukončení optických vláken SC | 4 | ks | 380 | 1520 |
| | Optická vana | 2 | ks | 150 | 300 |
| | Panel zásuvek 5x 230V | 1 | ks | 1358 | 1358 |
| | Kabel FTP CAT 6 | 1 260 | m | 30 | 37800 |
| | Modulární patch panel STP CAT 6a 24 portů | 2 | ks | 2550 | 5100 |
| | modulární zásuvka Cat 6a STP 2x RJ45 | 15 | ks | 183 | 2745 |
| | modulární zásuvka Cat 6a STP 3x RJ45 | 4 | ks | 243 | 972 |
| | Patch kabel FTP CAaT 6 1m | 42 | ks | 35 | 1470 |
| | Patch Panel telefonní 25 x RJ45 | 1 | ks | 1150 | 1150 |
| | Svorkovnice KRONE rozpojovací 10 pár | 2 | ks | 133 | 266 |
| | Kabel SYKFY 20x2x0,5 včetně přichytek | 58 | m | 29 | 1682 |
| | Protahovací a ukončovací krabice | 26 | ks | 18 | 468 |
| | Plastová ohebná trubka pr.32mm | 350 | m | 11 | 3850 |
| | Plastová ohebná trubka pr.20mm | 100 | m | 7 | 700 |
| | Plastový elektroinstalační kanál 110x70 | 20 | m | 266 | 5320 |
| | Prostupy zdívem | 1 | kplt | 675 | 675 |
| | Drážka š=60mm | 40 | m | 26 | 1040 |
| | Měření- protokoly | 1 | kplt | 1260 | 1260 |
| | Drobný montážní a pomocný materiál | 1 | kplt | 225 | 225 |
| | Stavební přípomocce | 1 | kplt | 225 | 225 |
| | Úpravy stávajícího rozvaděče | 1 | kplt | 225 | 225 |
| | Revize | 1 | kplt | 1875 | 1875 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kplt | 1350 | 1350 |
| | StrKab celkem | | | | 130216 |

Projektový výkaz dodávek a prací

| Pol. | Název položky | Množství | Jedn. | dodávky montáž | |
|-------------------|--|----------|-------|----------------|--------------|
| | | | | jed. cena | celk. cena |
| EPS | | | | | |
| | Kabel Prafiadur 2x1,5 požárně odolný pro ovládaná zařízení | 120 | m | 41 | 4950 |
| | Kabel JySty 1x2x0,8 | 100 | m | 8 | 825 |
| | Trubka PVC pr.20mm | 200 | m | 45 | 9000 |
| | Trubka PVC pr.20mm ohebná | 50 | m | 18 | 900 |
| | Přichytka trubky pr.20mm | 600 | ks | 5 | 3150 |
| | Multisenzový hlásič MTD 533 | 11 | ks | 951 | 10461 |
| | Sokl hlásiče MTD | 11 | ks | 210 | 2310 |
| | Tlačítkový hlásič | 3 | ks | 1350 | 4050 |
| | Piezo siréna 24V | 2 | ks | 1200 | 2400 |
| | BAIO 3 vstupně/výstupní modul | 1 | ks | 2010 | 2010 |
| | Krabice modulu BAIO3 | 1 | ks | 285 | 285 |
| | Drobný montážní materiál | 1 | kpl | 2250 | 2250 |
| | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 2250 | 2250 |
| | Revize | 1 | kpl | 1875 | 1875 |
| | PD skutečného provedení | 1 | kplt | 1350 | 1350 |
| EPS celkem | | | | | 48066 |

Cena celkem bez DPH

264 032 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8

Přestavba hlavní výdejny léků a prodejny zdravotnických prostředků -
stavební úpravy v 3.NP

Zařízení pro ochlazování staveb

Chlazení místnosti 3.04

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: | 1 ks | 35 725 Kč | 35 725 Kč |
| <i>vnitřní kazetová jednotka Qch 6,7kW vč. krycího panelu</i> | | | |
| <i>vnější kondenzační jednotka Qch 1,8-8,0 kW</i> | | | |
| <i>nástěnný ovladač</i> | | | |
| <i>čerpadla pro odvod kondenzátu</i> | | | |
| <i>chladiivo R410A</i> | | | |
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek | 15 bm | 338 Kč | 5 070 Kč |
| <i>2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek</i> | | | |
| Datový kabel pro připojení ovladače | 12 bm | 38 Kč | 456 Kč |
| Revizní vstup k vnitřní jednotce - dvířka do SDK | 1 ks | 600 Kč | 600 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Pronájem manipulační techniky (<i>umístění jednotek na pozice</i>) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace (<i>kompletní montáž všech prvků systému</i>) | 1 ks | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Drobné přípomocné práce (<i>zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení</i>) | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Zprovoznění a zaregulování zařízení (<i>vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy</i>) | 1 ks | 10 Kč | 10 Kč |

Chlazení místnosti 3.06

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: | 1 ks | 35 726 Kč | 35 726 Kč |
| <i>vnitřní kazetová jednotka Qch 6,7kW vč. krycího panelu</i> | | | |
| <i>vnější kondenzační jednotka Qch 1,8-8,0 kW</i> | | | |
| <i>nástěnný ovladač</i> | | | |
| <i>čerpadla pro odvod kondenzátu</i> | | | |
| <i>chladiivo R410A</i> | | | |
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek | 15 bm | 338 Kč | 5 070 Kč |
| <i>2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek</i> | | | |
| Datový kabel pro připojení ovladače | 12 bm | 38 Kč | 456 Kč |
| Revizní vstup k vnitřní jednotce - dvířka do SDK | 1 ks | 600 Kč | 600 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Pronájem manipulační techniky (<i>umístění jednotek na pozice</i>) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace (<i>kompletní montáž všech prvků systému</i>) | 1 ks | 11 250 Kč | 11 250 Kč |
| Drobné přípomocné práce (<i>zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení</i>) | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Zprovoznění a zaregulování zařízení (<i>vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy</i>) | 1 ks | 10 Kč | 10 Kč |

Chlazení místnosti 3.07

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: | 1 ks | 19 710 Kč | 19 710 Kč |
| <i>vnitřní nástěnná jednotka Qch 5,0kW</i> | | | |
| <i>vnější kondenzační jednotka Qch 1,5-5,6 kW</i> | | | |
| <i>dálkový ovladač</i> | | | |

chladiivo R410A

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek <i>2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek</i> | 12 bm | 338 Kč | 4 056 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Pronájem manipulační techniky <i>(umístění jednotek na pozice)</i> | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace <i>(kompletní montáž všech prvků systému)</i> | 1 ks | 11 250 Kč | 11 250 Kč |
| Drobné přípomocné práce <i>(zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení)</i> | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Zprovoznění a zaregulování zařízení <i>(vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy)</i> | 1 ks | 10 Kč | 10 Kč |

Chlazení místnosti 3.22

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: <i>vnitřní kazetová jednotka Qch 5,0kW vč. krycího panelu</i> <i>vnější kondenzační jednotka Qch 1,5-5,6 kW</i> <i>nástěnný ovladač</i> <i>čerpadla pro odvod kondenzátu</i> <i>chladiivo R410A</i> | 1 ks | 27 540 Kč | 27 540 Kč |
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek <i>2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek</i> | 25 bm | 338 Kč | 8 450 Kč |
| Datový kabel pro připojení ovladače | 10 bm | 38 Kč | 380 Kč |
| Revizní vstup k vnitřní jednotce - dvířka do SDK | 1 ks | 600 Kč | 600 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Pronájem manipulační techniky <i>(umístění jednotek na pozice)</i> | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace <i>(kompletní montáž všech prvků systému)</i> | 1 ks | 11 250 Kč | 11 250 Kč |
| Drobné přípomocné práce <i>(zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení)</i> | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Zprovoznění a zaregulování zařízení <i>(vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy)</i> | 1 ks | 10 Kč | 10 Kč |

Chlazení místnosti 3.19+3.20

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: <i>vnitřní kazetová jednotka Qch 6,7kW vč. krycího panelu</i> <i>vnější kondenzační jednotka Qch 1,8-8,0 kW</i> <i>nástěnný ovladač</i> <i>čerpadla pro odvod kondenzátu</i> <i>chladiivo R410A</i> | 1 ks | 35 723 Kč | 35 723 Kč |
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek <i>2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek</i> | 15 bm | 338 Kč | 5 070 Kč |
| Datový kabel pro připojení ovladače | 10 bm | 38 Kč | 380 Kč |
| Revizní vstup k vnitřní jednotce - dvířka do SDK | 1 ks | 600 Kč | 600 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Pronájem manipulační techniky <i>(umístění jednotek na pozice)</i> | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace <i>(kompletní montáž všech prvků systému)</i> | 1 ks | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Drobné přípomocné práce <i>(zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení)</i> | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----------|
| Zprovoznění a zaregulování zařízení (vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |
| <u>Chlazení místnosti 3.28</u> | | | |
| Sestava <u>inverterové</u> klimatizační jednotky, ve složení: vnitřní nástěnná jednotka Qch 5,0kW vnější kondenzační jednotka Qch 1,5-5,6 kW dálkový ovladač chladiivo R410A | 1 ks | 19 710 Kč | 19 710 Kč |
| Instalační pozink. konzole pro montáž vnější jednotky | 1 kpl | 713 Kč | 713 Kč |
| Technologické propojení jednotek 2x Cu-6/12 + izolace + kabelové propojení jednotek | 18 bm | 338 Kč | 6 084 Kč |
| Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Přesun dodávky (doprava materiálu, cestovné) | 1 ks | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Pronájem manipulační techniky (umístění jednotek na pozice) | 1 ks | 7 500 Kč | 7 500 Kč |
| Montáž zařízení klimatizace (kompletní montáž všech prvků systému) | 1 ks | 11 250 Kč | 11 250 Kč |
| Drobné přípomocné práce (zhotovení otvorů a drážek pro vedení tras technolog. vedení) | 1 ks | 375 Kč | 375 Kč |
| Zprovoznění a zaregulování zařízení (vč. všech potřebných zkoušek, předání dokladů uživateli a zaškolení obsluhy) | 1 ks | 15 Kč | 15 Kč |

298 504 Kč

Upřesňující požadavky na zařízení

Pro místnosti 3.04, 3.06, 3.19+3.20

rozměr vnější jednotky: 780x550x290 mm (ŠxVxH)

rozměr vnitřní jednotky: 840x840x320 mm (ŠxHxV), krycí panel 950x950mm

El. příkon max. 2,2kW

Možné min. délky vedení: vedení 30m, převýšení 30m, výtlač čerpadla 850 mm

Funkce automatický restart

Funkce celoroční provoz (chlazení do venkovní teploty -15°C)

Pro místnost 3.22

rozměr vnější jednotky: 780x550x290 mm (ŠxVxH)

rozměr vnitřní jednotky: 840x840x320 mm (ŠxHxV), krycí panel 950x950mm

El. příkon max. 1,56kW

Možné min. délky vedení: vedení 30m, převýšení 30m, výtlač čerpadla 850 mm

Funkce automatický restart

Funkce celoroční provoz (chlazení do venkovní teploty -15°C)

Pro místnosti 3.07, 3.28

rozměr vnější jednotky: 780x550x290 mm (ŠxVxH)

rozměr vnitřní jednotky: 1050x320x228 mm (ŠxVxH)

El. příkon max. 1,66kW

Možné min. délky vedení: vedení 30m, převýšení 30m

Funkce automatický restart

Funkce celoroční provoz (chlazení do venkovní teploty -15°C)

Poznámka




V položce "Ostatní instalační, nosný a spojovací materiál" zahrnut všechen neuvedený potřebný materiál pro provedení montáže a zprovoznění zařízení

V Ostravě

Vypracoval:

Projektový rozpočet - nábytek v ordině

| P.č | Název | ks | Poznámka | ROZMĚRY ŠIHL/V | Kč/ks | Kč celkem bez DPH | %DPH |
|-----|---|----|--|---------------------------------|--------|-------------------|------|
| 100 | Tára - pravá | 3 | Složena ze dvou částí (Táry PC a Táry zásuvkové), vyrobená jako jeden kus nábytku. "Tára PC" umístěna na pravé straně táry, pod pracovní deskou nika v. 130 mm na pokladní zásuvku, 1 x lamino police, stavitelná. Ve spodní části nika na PC. Rozměry PC části 550 x 770 mm. Vlevo navazuje nika na dva sloupce zásuvek Willach MX 550. Lamino čilka + lištové úchytky, 1 x průchodka. Rozměry 838 x 600. | 1388 x 770 (600) x 965 (bez PD) | 15 975 | 47 925 | 21 |
| 101 | Tára - levá | 1 | Složena ze dvou částí (Táry PC a Táry zásuvkové), vyrobená jako jeden kus nábytku. "Tára PC" umístěna na levé straně táry, pod pracovní deskou nika v. 130 mm na pokladní zásuvku, 1 x lamino police, stavitelná. Ve spodní části nika na PC. Rozměry PC části 550 x 770 mm. Vpravo navazuje nika na dva sloupce zásuvek Willach MX 550. Lamino čilka + lištové úchytky, 1 x průchodka. Rozměry 838 x 600. | 1388 x 770 (600) x 965 (bez PD) | 15 975 | 15 975 | 21 |
| 102 | Zásuvky Willach MX 550 do receptových tář | 3 | Dva sloupce zásuvek Willach MX 550, v každém sloupci 4x zásuvka v. 125 mm + 2x zásuvka v. 150 mm | | 19 350 | 58 050 | 21 |
| 103 | Zásuvky Willach MX 550 do táry VP | 1 | Dva sloupce zásuvek Willach MX 550, v každém sloupci 2x zásuvka v. 125 mm + 2x zásuvka v. 150 mm + 1x zásuvka v. 250 mm | | 17 325 | 17 325 | 21 |
| 104 | Pracovní deska na první receptové místo | 1 | Corian cenová skupina 2, pravá strana pod úhlem (dle natočení táry), průchodka pro kabeláž. | | 13 200 | 13 200 | 21 |
| 105 | Pracovní deska - pravá | 1 | Corian cenová skupina 2, průchodka pro kabeláž | | 11 475 | 11 475 | 21 |
| 106 | Pracovní deska levá | 2 | Corian cenová skupina 2, průchodka pro kabeláž | | 11 475 | 22 950 | 21 |
| 107 | Zvýšená část na pravou táru | 3 | Přední krycí deska včetně odkládací police na tašky a vrchní desky tvořící zvýšenou část na táře. | | 4 500 | 13 500 | 21 |
| 108 | Zvýšená část na levou táru | 1 | Přední krycí deska včetně odkládací police na tašky a vrchní desky tvořící zvýšenou část na táře. | | 4 500 | 4 500 | 21 |
| 109 | Zakrytí LCD | 4 | Barevné sklo Lacobel vsazené do bočních lamino pásů š. 140 mm tl. 36mm + boční lamino část. | 715 x 36 (320) x 1120 | 4 050 | 16 200 | 21 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|---|----|
| 110 | Vitrína mezi první dvě výdejní místa | <p>Korpus z lamina tl. 36 mm. Prosklená část od výšky 350 nad podlahou od zákazníků napevno zasklená, ze strany personálu otevřená, 5x skleněná police, stavitelná</p> |  <p>400 x 350 x 1500</p> |  <p>7 125</p> |  <p>7 125</p> | 21 |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|---|----|

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------|---------|---------|----|
| 111 | Vítrina na pravou stranu táry VP (z pohledu personálu) | 1 | Korpus z lamina tl. 36 mm. Prosklená část od výšky 350 nad podlahou. 2x uzamykatelná skleněná dvířka, 5x skleněná police, stavitelná. | 630 x 350 x 1500 | 8 850 | 8 850 | 21 |
| 112 | Vítrina na levou stranu táry VP (z pohledu personálu) | 1 | Korpus z lamina tl. 36 mm. Prosklená část od výšky 350 nad podlahou od zákazníkú napevno zasklená, ze strany personálu otevřená. 5x skleněná police, stavitelná | 400 x 350 x 1500 | 7 125 | 7 125 | 21 |
| 113 | Regál lamino 900 x 350 | 1 | Boky z lamina tl. 36 mm, 1x pevná lamino police, 8x lamino police, stavitelná. | 900 x 350 x 2200 | 4 425 | 4 425 | 21 |
| 114 | Opláštění 4 sloupců velkokapacitních zásuvek Willach GX 1000 | 1 | 2x bok (36 x 1070 x 1475) + 1x vrch (1730 x 1070 x 18/48) + lat' na stěnu (1650 x 40 x 60) + sokl (1694 + boky x 18 x 90), lamino čílka + lištové úchytky | | 31 800 | 31 800 | 21 |
| 115 | Velkokapacitní zásuvky Willach GX 1000 - čtyři sloupce | 1 | Čtyři sloupce velkokapacitních lékárenských zásuvek Willach GX 1000. V každém sloupci 9x zásuvka v. 125 mm + 1 x zásuvka 250 mm. | | 87 750 | 87 750 | 21 |
| 116 | Čelní policová nástavba na čtyři sloupce zásuvek GX 1000 | 1 | Boky a svislá středová příčka z lamina tl. 36 mm. 6x lamino police, přestavitelná (po třech policích v každé části) | 1730 x 350 x 677 | 7 950 | 7 950 | 21 |
| 117 | Boční policová nástavba na čtyři sloupce zásuvek GX 1000 | 2 | 3x lamino police | 720 x 350 x 677 | 4 125 | 8 250 | 21 |
| 118 | Opláštění 6 sloupců velkokap. Zásuvek Willach GX 1000 | 1 | 2x bok (36 x 1070 x 1475) + 1x vrch (2550 x 1070 x 18/48) + záda (2478 x 18 x 1505) + sokl (2514 + boky x 18 x 90), lamino čílka + lištové úchytky. | | 41 250 | 41 250 | 21 |
| 119 | Velkokapacitní zásuvky Willach GX 1000 - 6 sloupců | 1 | 6 sloupců velkokapacitních lékárenských zásuvek Willach GX 1000. V každém sloupci 11x zásuvka v. 125 mm. | | 139 950 | 139 950 | 21 |
| 120 | Čelní polic. nástavba na 6 sloupců zásuvek GX 1000 - krajní | 2 | Boky z lamina tl. 36 mm, 3x police lamino, stavitelná. | 880 x 350 x 677 | 4 200 | 8 400 | 21 |
| 121 | Police, vrch a záda mezi krajní policové nástavby | 1 | 1x záda, 1x vrch, 3x lamino police | š. 790 | 2 550 | 2 550 | 21 |
| 122 | Boční policová nástavba na šest sloupců zásuvek GX 1000 | 2 | Boky z lamina tl. 36 mm, 3x police lamino, stavitelná. | 720 x 350 x 677 | 3 975 | 7 950 | 21 |
| 123 | Regál lamino 850 x 350 | 8 | 1x pevná lamino police, 8x police lamino, stavitelná | 850 x 350 x 2200 | 3 750 | 30 000 | 21 |
| 124 | Regál lamino 450 x 600 | 1 | 1x pevná lamino police, 6x police lamino, stavitelná | 450 x 600 x 2200 | 4 200 | 4 200 | 21 |
| 125 | Regál lamino 850 x 570 | 1 | 1x pevná lamino police, 6x police lamino, stavitelná | 850 x 570 x 2200 | 4 575 | 4 575 | 21 |
| 126 | Zápultí VP zásuvkové | 1 | Skříňka na 4 sloupce zásuvek MX 550, boky a vrch z lamina tl. 36 mm, čílka + lištové úchytky. | 1712 x 600 x 983 | 16 050 | 16 050 | 21 |
| 127 | Zásuvky MX 550 | 1 | Čtyři sloupce zásuvek MX 550, v každém sloupci 2x zásuvka v. 125 mm + 2x zásuvka 150 mm + 1x zásuvka 250 mm. | | 34 575 | 34 575 | 21 |


| | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|---|--------------------------|--------|---------|----|
| 128 | Policevní nástavba na zápultí VP - přední | | | Boky z lamina tl. 36 mm, 6x lamino police, stavitelná. | 856 x 300 x 1217 | 4 800 | 9 600 | 21 |
| 129 | Policevní nástavba na zápultí VP - zadní | 2 | | 6x lamino police, stavitelná | 856 x 300 x 1217 | 4 200 | 8 400 | 21 |
| 130 | Vitrína | 3 | | Spodní část do výšky 350 mm nad podlahou z lamina včetně uzamykací zásuvky. Horní část celoskleněná, 7x police sklo, 2x skleněná uzamykací dvířka. Zhotoveno z bezpečnostního skla. | 725 x 350 x 2000 | 21 300 | 63 900 | 21 |
| 131 | Vitrína | 7 | | Spodní část do výšky 350 mm nad podlahou z lamina včetně uzamykací zásuvky. Horní část celoskleněná, 7x police sklo, 2x skleněná uzamykací dvířka, záda zrcadlo. Zhotoveno z bezpečnostního skla. | 725 x 300 x 2000 | 19 950 | 139 650 | 21 |
| 132 | Vitrína | 1 | | Spodní část do výšky 350 mm nad podlahou z lamina včetně uzamykací zásuvky. Horní část celoskleněná, 7x police sklo, 1x skleněná uzamykací dvířka, záda zrcadlo. Zhotoveno z bezpečnostního skla. | 600 x 350 x 2000 | 18 675 | 18 675 | 21 |
| 133 | židle | 7 | | Stolek PD lamino + konzole pro montáž na stěnu, podkladová lamino deska (600 x 18 x 950), plexi kapsy na prospekty. | | 1 200 | 8 400 | 21 |
| 134 | stolek + kapsy na reklamní prospekty | 1 | | | 950 x 400 | 4 350 | 4 350 | 21 |
| 135 | okopový plech | 60 | | | cca 50m | 225 | 13 500 | 21 |
| 136 | Vrchní lem na zápultí | 1 | | | 18500 x 70 x 36 | 6 675 | 6 675 | 21 |
| 137 | Dělič do zásuvky mělké | 3000 | | | | 7 | 20 250 | 21 |
| 138 | Dělič do zásuvky hluboké | 50 | | | | 11 | 525 | 21 |
| 139 | Označení zásuvek | 172 | | podložka na 1 - 7 písmen | | 12 | 2 064 | 21 |
| 140 | Označení zásuvek | 6 | | sada písmen 100 ks dle vlastního výběru | | 713 | 4 275 | 21 |
| 141 | Tára PC - zdravotní potřeby | 1 | | Pod pd nika v. 130 mm na pokladní zásuvku, 1x lamino police, stavitelná. Ve spodní části nika na PC. 1x průchodka | 520 x 770 x 965 (bez pd) | 3 750 | 3 750 | 21 |
| 142 | Tára zásuvková - zdravotní potřeby | 2 | | Skříňka na jeden sloupec zásuvek Willach MX 550/3. Shora a z předu částečně prosklená (bezpečnostní sklo). Pod prosklenou částí zásuvka se spodním výsuverem. Boky zásuvky sklo nebo plexi. | 629 x 600 x 965 (bez pd) | 11 475 | 22 950 | 21 |
| 143 | Zásuvky Willach MX 550/3 do táry | 2 | | jeden sloupec zásuvek Willach MX 550/3. Od spodu zásuvka v. 175 mm + 3x zásuvka v. 150 mm. | | 8 850 | 22 950 | |
| 144 | Pracovní deska na táru - zdravotní potřeby | 1 | | průchodka pro kabeláž | 1900 x 770 (200) x 40 | 14 775 | 14 775 | 21 |
| 145 | Přední krycí deska na táru - zdravotní potřeby | 1 | | Lamino včetně odkládací police | 1230 x 18 x 770 | 2 625 | 2 625 | 21 |
| 146 | Zakrytí LCD | 1 | | Barevné sklo Lacobel vsazené do bočních lamino pásů š. 140 mm tl. 36mm + boční lamino část. | 560 x 36 (170) x 1120 | 3 750 | 3 750 | 21 |


| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------------------------|--------|--------|----|
| 147 | Vitrína vedle táry | 1 | Prosklená část od výšky 350 nad podlahou. 2x skleněná uzamykatelná dvířka. Vitrína vodorovně dělená na dvě části. Ve spodní části 3x skleněná police, stavitelná, v horní části 4x skleněná police, stavitelná. | 500 x 300 x 2000 | 19 650 | 19 650 | 21 |
| 148 | Regál policový nízký | 1 | 1x svislá lamino přepážka, 6x lamino police, stavitelná (3x v každé části). | 1150 x 500 x 965 (bez PD) | 3 675 | 3 675 | 21 |
| 149 | Praconí deska na policový regál | 1 | Corian cenová skupina 2, průchodka pro kabeláž | 1150 x 520 x 40 | 6 300 | 6 300 | 21 |
| 150 | Policová nástavba | 1 | 1x svislá lamino přepážka, 10x lamino police, stavitelná (5x v každé části). | 1150 x 300 x 995 | 3 525 | 3 525 | 21 |
| 151 | Regál | 1 | 1x pevná lamino police, 5x lamino police, stavitelná. + 1x bok lamino | 900 x 450 x 2000 | 4 050 | 4 050 | 21 |
| 152 | Regál | 1 | 1x pevná lamino police, 5x lamino police, stavitelná, pohledová záda | 450 x 468 x 2000 | 3 675 | 3 675 | 21 |
| 153 | Zápultí zásuvkové - zdravotní potřeby | 2 | Skříňka na dva sloupce zásuvek MX 550. | 856 x 600 x 915 | 6 525 | 13 050 | 21 |
| 154 | Zásuvky Willach MX 550 do zápultí zdravotních potřeb | 2 | Dva sloupce zásuvek MX 550. V každém sloupci 2x zásuvka v. 250 mm + 2x zásuvka v. 125 mm | | 15 225 | 30 450 | 21 |
| 155 | Policová nástavba na zásuvkové zápultí - přední a zadní | 4 | 4x lamino police, stavitelná | 856 x 400 x 1085 | 3 225 | 12 900 | 21 |
| 156 | Regál policový spodní - za zásuvkové zápultí | 2 | 3x lamino police, stavitelná. | 856 x 200 x 915 | 2 850 | 5 700 | 21 |
| 157 | Regál | 2 | 1x pevná lamino police, 5x lamino police, stavitelná | 900 x 400 x 2000 | 3 975 | 7 950 | 21 |
| 158 | Kontejner na berle 450 x 450 | 2 | Kontejner lamino, na kolečkách | 450 x 450 x 650 | 3 000 | 6 000 | 21 |
| 159 | Kontejner na berle 450 x 780 | 1 | Kontejner lamino, na kolečkách | 450 x 780 x 650 | 3 300 | 3 300 | 21 |
| 160 | Kontejner na berle 450 x 330 | 1 | Kontejner lamino, na kolečkách | 450 x 330 x 650 | 2 700 | 2 700 | 21 |
| 161 | židle | 1 | | | 1 200 | 1 200 | 21 |
| 162 | věšáková stěna se zrcadlem | 1 | | | 1 500 | 1 500 | 21 |
| 163 | stolek | 1 | | | 3 300 | 3 300 | 21 |
| 164 | horní lem | 1 | z lamina tl. 36 mm | 5930 | 2 138 | 2 138 | 21 |
| 165 | okopový plech | 20 | | | 180 | 3 600 | 21 |
| 166 | Dělič do zásuvky mělké | 200 | | | 7 | 1 350 | 21 |
| 167 | Dělič do zásuvky hluboké | 50 | | | 11 | 525 | 21 |
| 168 | Označení zásuvek | 24 | podložka na 1 - 7 písmen | | 12 | 288 | 21 |
| 169 | Označení zásuvek | 1 | sada písmen 100 ks dle vlastního výběru | | 713 | 713 | 21 |

| | |
|---|--------------|
| Nábýtek v oficiě bez DPH: | 1 182 477 Kč |
| Nábýtek zázemí bez DPH: | 524 579 Kč |
| Doprava nábýtku do oficiě a zázemí bez DPH: | 30 750 Kč |
| Montáž nábýtku v oficiě a zázemí bez DPH: | 85 050 Kč |
| Lékárna celkem bez 21% DPH: | 1 822 856 Kč |

Zázemí lékárny položkový rozpočet

3.05

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 1 | <i>Stůl -boky lamino pracovní deska lamino</i> | šířka | 1200 | Kč/ks | |  |
| Kód | | hloubka | 600 | 1 350,00 | 1 350,00 | |
| TL | | výška | 750 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 1 633,50 | |


| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 2 | <i>Kontejner na kolečkách 4x zásuvka</i> | šířka | 400 | Kč/ks | |  |
| Kód | | hloubka | 500 | 3 255,00 | 3 255,00 | |
| KZK | | výška | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 3 938,55 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|----------------|--|
| Poř.č. 3 | <i>Kabelová průchodka Ø 68 mm</i> | šířka | | Kč/ks | | |
| Kód | | výška | | 135,00 | 135,00 | |
| | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 163,35 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------|------------|---------------|----------------|--|
| Poř.č. 4 | <i>Výsuv na klávesnici</i> | šířka | 600 | Kč/ks | | |
| Kód | | výška | 50 | 787,50 | 787,50 | |
| | | hloubka | 400 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 952,88 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|---------|----------------|---------------|----------------|--|
| Poř.č. 5 | <i>Držák na PC perforovaný plech,</i> | šířka | 180-240 | Kč/ks | | |
| Kód | | výška | 450 | 817,50 | 817,50 | |
| PC | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 989,18 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|----|----------|-----------------|-----------------|--|
| Poř.č. 6 | <i>Židle kancelářská s loketními opěrkami</i> | | | Kč/ks | | |
| Kód | | | | 2 175,00 | 2 175,00 | |
| | | ks | 1 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | | | 21 | 2 631,75 | |


| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 6a | <i>Skříň vysoká 2x dvířka posuvná police nahoře</i> | šířka | 650 | Kč/ks | |  |
| Kód | | hloubka | 500 | 4 087,50 | 4 087,50 | |
| VK2 | | výška | 2000 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 4 945,88 | |


| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Poř.č. 6b | <i>Skříňka spodní policová pod tiskárnu včetně horní lamino desky</i> | šířka | 500 | Kč/ks | | |
| Kód | | hloubka | 450 | 2 152,50 | 2 152,50 | |
| | | výška | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 2 604,53 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|----|--------------|--------------|--|----------------|
| Poř.č. 6c | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm | | | |
| Kód | | | | 30,00 | 48,00 | | |
| | | | bm | 1,6 | % DPH | | Kč celk.vč.DPH |
| | | | | 21 | 58,08 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|--|
| Poř.č. 7 | <i>Válenda s matrací</i> | šířka | | Kč/ks | | |
| Kód | | výška | | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 2 722,50 | |

3.07

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 8 Kód SZ1 | <i>Skříňka spodní zásuvková 5x mělká zásuvka</i> | šířka hloubka výška ks | 400 600 900 1 | Kč/ks 3 645,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 645,00 Kč celk.vč.DPH 4 410,45 |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 9 Kód SC1 | <i>Skříňka spodní 1x dvířka</i> | šířka hloubka výška ks | 400 600 900 1 | Kč/ks 2 010,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 010,00 Kč celk.vč.DPH 2 432,10 |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|


mezi pol.9 a 8 mezera na sezení šíře 700 mm

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 10 Kód | <i>Nerezový jednodřez např. FRANKE ETX 110 do pol.9</i> | šířka výška hloubka ks | 320 155 435 1 | Kč/ks 2 100,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 100,00 Kč celk.vč.DPH 2 541,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 11 Kód | <i>Stojánková baterie chromovaná (2 vody)</i> | šířka výška hloubka ks | 0 | Kč/ks 2 160,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 12 Kód | <i>Chladnička monoklimatická např. CANDY CFL195 EE</i> | šířka hloubka výška ks | 540 600 840 1 | Kč/ks 3 375,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 375,00 Kč celk.vč.DPH 4 083,75 | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Poř.č. 13 Kód | <i>Větrací mřížka plastová nad chladničku</i> | šířka výška hloubka ks | 500 90 1 | Kč/ks 165,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 165,00 Kč celk.vč.DPH 199,65 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|


| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 14 Kód SC1 | <i>Skříňka spodní 1x dvířka</i> | šířka hloubka výška ks | 600 600 900 1 | Kč/ks 2 205,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 205,00 Kč celk.vč.DPH 2 668,05 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|


| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 15 Kód | <i>Umývadlo zápustné keramické do pol. 14</i> | šířka hloubka výška ks | 560 140 460 0 | Kč/ks 1 800,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 16 Kód | <i>Umývadlová baterie chromovaná (2 vody)</i> | šířka výška hloubka ks | 0 | Kč/ks 1 725,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Poř.č. 17 Kód 600 | <i>Pracovní deska postforming</i> | délka tloušťka hloubka bm | 38 600 2,7 | Kč/bm 765,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 065,50 Kč celk.vč.DPH 2 499,30 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---|--|
| Poř.č. 18 Kód TL | <i>Těsnící lišta u stěny 2x koncovka, 1x vnitřní roh</i> | délka výška hloubka bm | 3,3 | Kč/ks 270,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 891,00 Kč celk.vč.DPH 1 078,10 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---|--|


| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----|----------|--|---|---|
| Poř.č. 19 Kód NAB 003 | <i>Židle laboratorní - koženková</i> | | | Kč/ks 3 652,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 652,50 Kč celk.vč.DPH 4 419,53 |  |
| | | ks | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 20 Kód HO2 | <i>Skříňka horní policová dělená policová dělená</i> | šířka hloubka výška ks | 900 300 600 3 | Kč/ks 1 507,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 4 522,50 Kč celk.vč.DPH 5 472,23 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|


| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 21 Kód RL | <i>Regál - lamino 10x police</i> | šířka hloubka výška ks | 800 500 2500 3 | Kč/ks 3 510,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 10 530,00 Kč celk.vč.DPH 12 741,30 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|


| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|
| Poř.č. 22 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 213,00 Kč celk.vč.DPH 257,73 | |
| | | bm | 7,1 | | | |

3.22

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 23 Kód RL | <i>Regál - lamino 10x police</i> | šířka hloubka výška ks | 800 500 2500 1 | Kč/ks 3 510,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 510,00 Kč celk.vč.DPH 4 247,10 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|


| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 24 Kód | <i>Trezor pro uložení určených látek stávající</i> | šířka hloubka výška ks | 1 | Kč/ks 0,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------|--|---|--|





| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 25 Kód RL | <i>Regál - lamino 10x police</i> | šířka hloubka výška ks | 800 600 2500 5 | Kč/ks 3 690,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 18 450,00 Kč celk.vč.DPH 22 324,50 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 26 Kód RL | <i>Regál - lamino 10x police</i> | šířka hloubka výška ks | 500 600 2500 1 | Kč/ks 3 240,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 240,00 Kč celk.vč.DPH 3 920,40 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|
| Poř.č. 27 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 225,00 Kč celk.vč.DPH 272,25 | |
| | | bm | 7,5 | | | |


3.26


| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 28 Kód SZ3 | <i>Skříňka spodní zásuvková 4x zásuvka mělká</i> | šířka hloubka výška ks | 500 600 750 2 | Kč/ks 3 450,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 6 900,00 Kč celk.vč.DPH 8 349,00 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|


| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 29 Kód LAM | <i>Pracovní deska lamino ABS hrana</i> | délka tloušťka hloubka m2 | 1900 24 600 1,14 | Kč/m2 600,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 684,00 Kč celk.vč.DPH 827,60 | |
| Poř.č. 30 Kód | <i>Kabelová průchodka Ø 68 mm</i> | šířka výška hloubka ks | 1 | Kč/ks 135,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 135,00 Kč celk.vč.DPH 163,35 | |
| Poř.č. 31 Kód | <i>Výsuv na klávesnici</i> | šířka výška hloubka ks | 600 50 400 1 | Kč/ks 787,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 787,50 Kč celk.vč.DPH 952,88 | |
| Poř.č. 32 Kód PC | <i>Držák na PC perforovaný plech,</i> | šířka výška hloubka ks | 180-240 450 1 | Kč/ks 817,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 817,50 Kč celk.vč.DPH 989,18 | |
| Poř.č. 33 Kód | <i>Židle kancelářská s loketními opěrkami</i> | ks | 1 | Kč/ks 2 175,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 175,00 Kč celk.vč.DPH 2 631,75 | |
| Poř.č. 34 Kód VK2 | <i>Skříň vysoká 2x dvířka posuvná police nahoře</i> | šířka hloubka výška ks | 900 450 2000 3 | Kč/ks 4 455,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 13 365,00 Kč celk.vč.DPH 16 171,65 |  |
| Poř.č. 35 Kód VK2 | <i>Skříň vysoká 2x dvířka posuvná police nahoře</i> | šířka hloubka výška ks | 750 450 2000 1 | Kč/ks 4 267,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 4 267,50 Kč celk.vč.DPH 5 163,68 |  |
| Poř.č. 36 Kód VK3 | <i>Skříň vysoká 2x dvířka posuvná plná 2x dvířka posuvná sklo</i> | šířka hloubka výška ks | 900 450 2000 2 | Kč/ks 4 935,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 9 870,00 Kč celk.vč.DPH 11 942,70 |  |
| Poř.č. 37 Kód BC1 | <i>Skříň šatní 1x dveře</i> | šířka hloubka výška ks | 550 450 2000 1 | Kč/ks 3 015,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 015,00 Kč celk.vč.DPH 3 648,15 |  |
| Poř.č. 38 Kód | <i>Police nástěnná deska lamino a kovové podpěry tvaru L</i> | šířka hloubka výška ks | 950 300 25/250 2 | Kč/ks 1 507,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 015,00 Kč celk.vč.DPH 3 648,15 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|
| Poř.č. 39 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 159,00 Kč celk.vč.DPH 192,39 | |
| | | bm | 5,3 | | | |

3.19


| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|
| Poř.č. 40 Kód RL | <i>Regál - lamino 10x police</i> | šířka hloubka výška ks | 800 400 2500 26 | Kč/ks 3 330,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 86 580,00 Kč celk.vč.DPH 104 761,80 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 40a Kód RL | <i>Regál - lamino 9x police</i> | šířka hloubka výška ks | 700 400 2200 9 | Kč/ks 3 075,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 27 675,00 Kč celk.vč.DPH 33 486,75 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 40b Kód RL | <i>Regál - lamino 9x police</i> | šířka hloubka výška ks | 400 400 2200 1 | Kč/ks 3 000,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 000,00 Kč celk.vč.DPH 3 630,00 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|


| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----|-----------|---|---|--|
| Poř.č. 41 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 990,00 Kč celk.vč.DPH 1 197,90 | |
| | | bm | 33 | | | |

3.28

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 42 Kód SO1 | <i>Skříňka spodní policová</i> | šířka hloubka výška ks | 600 600 900 1 | Kč/ks 2 152,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 152,50 Kč celk.vč.DPH 2 604,53 |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 43 Kód | <i>Umývadlo zápusné keramické do pol. 42</i> | šířka hloubka výška ks | 560 140 460 0 | Kč/ks 1 800,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 44 Kód | <i>Umývadlová baterie chromovaná (2 vody)</i> | šířka výška hloubka ks | 0 | Kč/ks 1 725,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 45 Kód SO2 | <i>Skříňka spodní policová, dělená</i> | šířka hloubka výška ks | 1200 600 900 1 | Kč/ks 2 520,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 520,00 Kč celk.vč.DPH 3 049,20 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|


| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Poř.č. 46 Kód 600 | <i>Pracovní deska postforming rohová</i> | délka tloušťka hloubka bm | 38 600 4,1 | Kč/bm 765,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 136,50 Kč celk.vč.DPH 3 795,20 | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 47 Kód TL | <i>Těsnící lišta u stěny 2x koncovka</i> | délka výška hloubka bm | 2 | Kč/ks 270,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 540,00 Kč celk.vč.DPH 653,40 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|----------|--|---|--|


| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| Poř.č. 48 | <i>Kovová podnož výškově stavitelná výška odpovídá vrchu desky</i> | šířka | | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | výška | 900 | 742,50 | 742,50 | |
| KP | | hloubka | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 898,43 | |


pod rohové napojení desek

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------|--------------|-----------------|--|
| Poř.č. 49 | <i>Úhelník na stěnu pod pravý okraj desky od umývadla</i> | šířka | | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | výška | | 90,00 | 90,00 | |
| | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 108,90 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 50 | <i>Skříňka horní policová dělená</i> | šířka | 700 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH |  |
| Kód | | hloubka | 300 | 1 410,00 | 7 050,00 | |
| HO2 | | výška | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 5 | 21 | 8 530,50 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 51 | <i>Skříňka horní policová rohová bez dvířek</i> | šířka | 600 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH |  |
| Kód | | hloubka | 300 | 2 580,00 | 2 580,00 | |
| HOR2 | | výška | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 3 121,80 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| Poř.č. 52 | <i>Skříňka spodní policová, dělená</i> | šířka | 1200 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH |  |
| Kód | | hloubka | 600 | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| SO2 | | výška | 900 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 3 049,20 | |







| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|-----------------|-----------------|--|
| Poř.č. 53 | <i>Skříňka spodní zásuvková 4x zásuvka mělká</i> | šířka | 450 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH |  |
| Kód | | hloubka | 600 | 3 255,00 | 3 255,00 | |
| SZ3 | | výška | 750 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 3 938,55 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|-----------------|--|
| Poř.č. 54 | <i>Kabelová průchodka Ø 68 mm</i> | šířka | | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | výška | | 135,00 | 135,00 | |
| | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 163,35 | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| Poř.č. 55 | <i>Výsuv na klávesnici</i> | šířka | 600 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | výška | 50 | 787,50 | 787,50 | |
| | | hloubka | 400 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 952,88 | |


| | | | | | | |
|---------------------|---|---------|----------------|---------------|-----------------|--|
| Poř.č. 56 | <i>Držák na PC perforovaný plech,</i> | šířka | 180-240 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | výška | 450 | 817,50 | 817,50 | |
| PC | | hloubka | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 1 | 21 | 989,18 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|------------|---------------|-----------------|--|
| Poř.č. 57 | <i>Pracovní deska postforming ze dvou kusů (2200 + 1400)</i> | délka | | Kč/bm | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | tloušťka | 38 | 765,00 | 2 754,00 | |
| 600 | | hloubka | 600 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | bm | 3,6 | 21 | 3 332,30 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 58 Kód KP | <i>Kovová podnož výškově stavitelná výška odpovídá vrchu desky</i> | šířka výška hloubka ks | 750 600 1 | Kč/ks 742,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 742,50 Kč celk.vč.DPH 898,43 | |
| Poř.č. 59 Kód | <i>Úhelník na stěnu pod levý okraj desky od dveří</i> | šířka výška hloubka ks | 1 | Kč/ks 90,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 90,00 Kč celk.vč.DPH 108,90 | |
| Poř.č. 60 Kód HO2 | <i>Skříňka horní policová dělená</i> | šířka hloubka výška ks | 800 300 600 2 | Kč/ks 1 410,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 820,00 Kč celk.vč.DPH 3 412,20 |  |
| Poř.č. 61 Kód HOR2 | <i>Skříňka horní policová rohová bez dveříek</i> | šířka hloubka výška ks | 600 300 600 1 | Kč/ks 2 580,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 580,00 Kč celk.vč.DPH 3 121,80 |  |
| Poř.č. 62 Kód HO2 | <i>Skříňka horní policová dělená</i> | šířka hloubka výška ks | 700 300 700 2 | Kč/ks 1 507,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 015,00 Kč celk.vč.DPH 3 648,15 |  |
| Poř.č. 62a Kód | <i>Police lamino 3x úhelník kovový pod policí</i> | šířka hloubka výška ks | 1400 300 18/200 1 | Kč/ks 1 350,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 1 350,00 Kč celk.vč.DPH 1 633,50 | |
| Poř.č. 63 Kód RL | <i>Regál kovový šroubovaný 8x police, nosnost police 125 kg světlost mezi policemi 309 mm</i> | šířka hloubka výška ks | 800 500 2500 9 | Kč/ks 3 007,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 27 067,50 Kč celk.vč.DPH 32 751,68 |  |
| Poř.č. 64 Kód RL | <i>Regál kovový šroubovaný 8x police, nosnost police 125 kg světlost mezi policemi 309 mm</i> | šířka hloubka výška ks | 1200 500 2500 3 | Kč/ks 3 750,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 11 250,00 Kč celk.vč.DPH 13 612,50 |  |
| Poř.č. 65 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | bm 26 | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 780,00 Kč celk.vč.DPH 943,80 | |
| Poř.č. 66 Kód NAB 003 | <i>Židle laboratorní čalouněná vysoký válec, chromovaná kostra podnožka</i> | | ks 1 | Kč/ks 3 652,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 652,50 Kč celk.vč.DPH 4 419,53 |  |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|----------|--|---|--|
| Poř.č. 66a Kód | <i>Židle kancelářská s loketními opěrkami</i> | | | Kč/ks 2 250,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 250,00 Kč celk.vč.DPH 2 722,50 | |
| | | ks | 1 | | | |

3.29


| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 67 Kód SC1 | <i>Skříňka spodní 1x dvířka</i> | šířka hloubka výška ks | 600 600 900 1 | Kč/ks 2 205,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 205,00 Kč celk.vč.DPH 2 668,05 |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 68 Kód | <i>Nerezový jednodřez do pol.67</i> | šířka výška hloubka ks | 420 155 420 1 | Kč/ks 2 100,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 100,00 Kč celk.vč.DPH 2 541,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 69 Kód | <i>Stojánková baterie chromovaná (2 vody)</i> | šířka výška hloubka ks | 0 | Kč/ks 2 160,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 0,00 Kč celk.vč.DPH 0,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 70 Kód | <i>Chladnička s mrazákem např. GORENJE RB 4092 AW</i> | šířka hloubka výška ks | 540 600 850 1 | Kč/ks 3 600,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 600,00 Kč celk.vč.DPH 4 356,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Poř.č. 71 Kód | <i>Větrací mřížka plastová nad chladničku</i> | šířka výška hloubka ks | 500 90 1 | Kč/ks 165,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 165,00 Kč celk.vč.DPH 199,65 | |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 72 Kód SZ1 | <i>Skříňka spodní zásuvková 5x mělká zásuvka</i> | šířka hloubka výška ks | 600 600 900 1 | Kč/ks 3 802,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 802,50 Kč celk.vč.DPH 4 601,03 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Poř.č. 73 Kód 600 | <i>Pracovní deska postforming</i> | délka tloušťka hloubka bm | 38 600 1,8 | Kč/bm 765,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 1 377,00 Kč celk.vč.DPH 1 666,20 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---|--|
| Poř.č. 74 Kód TL | <i>Těsnící lišta u stěny 2x koncovka</i> | délka výška hloubka bm | 1,8 | Kč/ks 270,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 486,00 Kč celk.vč.DPH 588,10 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------|--|---|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------|---|--|--|
| Poř.č. 74a Kód | <i>Úhelník na stěnu pod desku nad chladničku</i> | šířka výška hloubka ks | 1 | Kč/ks 90,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 90,00 Kč celk.vč.DPH 108,90 | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------|---|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 75 Kód HC2N | <i>Skříňka horní 2x plná dvířka, nika</i> | šířka hloubka výška ks | 1200 350 600 1 | Kč/ks 2 452,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 452,50 Kč celk.vč.DPH 2 967,53 |  |
|-----------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 76 Kód | <i>Stolek deska lamino centrální noha</i> | šířka hloubka výška ks | 700 700 750 1 | Kč/ks 1 710,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 1 710,00 Kč celk.vč.DPH 2 069,10 | |
|---------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|


| | | | | | | |
|---------------------|--|----|----------|--|---|--|
| Poř.č. 77 Kód | <i>Židle kostra kov sedák a opěrák plast</i> | ks | 6 | Kč/ks 375,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 250,00 Kč celk.vč.DPH 2 722,50 | |
|---------------------|--|----|----------|--|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 78 Kód BC1 | <i>Skříň šatní 1x dveře 1x police, 1x tyč na ramínka pohledová záda</i> | šířka hloubka výška ks | 300 600 2000 12 | Kč/ks 3 015,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 36 180,00 Kč celk.vč.DPH 43 777,80 |  |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|
| Poř.č. 78a Kód VK | <i>Odkládací stěna s háčky na kabáty</i> | šířka hloubka výška ks | 700 18 140 1 | Kč/ks 990,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 990,00 Kč celk.vč.DPH 1 197,90 | |
|----------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|----|-------------|---|---|--|
| Poř.č. 79 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | bm | 11,5 | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 345,00 Kč celk.vč.DPH 417,45 | |
|---------------------|------------------------------|----|-------------|---|---|--|

3.29b

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 80 Kód TL | <i>Stůl -boky lamino pracovní deska lamino</i> | šířka hloubka výška ks | 1200 600 750 1 | Kč/ks 1 350,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 1 350,00 Kč celk.vč.DPH 1 633,50 |  |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 81 Kód KZK | <i>Kontejner na kolečkách 4x zásuvka</i> | šířka hloubka výška ks | 400 500 600 1 | Kč/ks 3 255,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 3 255,00 Kč celk.vč.DPH 3 938,55 |  |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|


| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--|---|--|
| Poř.č. 82 Kód | <i>Kabelová průchodka Ø 68 mm</i> | šířka výška hloubka ks | 1 | Kč/ks 135,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 135,00 Kč celk.vč.DPH 163,35 | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
| Poř.č. 83 Kód | <i>Výsuv na klávesnici</i> | šířka výška hloubka ks | 600 50 400 1 | Kč/ks 787,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 787,50 Kč celk.vč.DPH 952,88 | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 84 Kód PC | <i>Držák na PC perforovaný plech,</i> | šířka výška hloubka ks | 180-240 450 1 | Kč/ks 817,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 817,50 Kč celk.vč.DPH 989,18 | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|---|----|----------|--|---|--|
| Poř.č. 85 Kód | <i>Židle kancelářská s loketními opěrkami</i> | ks | 1 | Kč/ks 2 175,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 2 175,00 Kč celk.vč.DPH 2 631,75 | |
|----------------------------|---|----|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----|----------|--|---|--|
| Poř.č. 86 Kód | <i>Židle kancelářská pro návštěvy čalounění jako pol. 33</i> | ks | 2 | Kč/ks 900,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 1 800,00 Kč celk.vč.DPH 2 178,00 | |
|----------------------------|--|----|----------|--|---|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 87 Kód VK | <i>Skříň vysoká 2x prosklené dveře 2x plné dveře</i> | šířka hloubka výška ks | 900 450 2000 3 | Kč/ks 4 882,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 14 647,50 Kč celk.vč.DPH 17 723,48 |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|


| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|
| Poř.č. 87a Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | bm | 2,7 | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 81,00 Kč celk.vč.DPH 98,01 | |
|-----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|


| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|
| Poř.č. 88 Kód VK | <i>Odkládací stěna s háčky na kabáty</i> | šířka hloubka výška ks | 700 18 140 1 | Kč/ks 990,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 990,00 Kč celk.vč.DPH 1 197,90 | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|

3.29a

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|
| Poř.č. 89 Kód SO2 | <i>Skříňka spodní botník policová, dělená 12 párů přezůvek a 12 párů bot</i> | šířka hloubka výška ks | 1100 400 1600 1 | Kč/ks 4 050,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 4 050,00 Kč celk.vč.DPH 4 900,50 | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|


3x svislá přepážka, v každé čtvrtině 5 x police

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|
| Poř.č. 90 Kód BC2 | <i>Skříň policová 2x dveře zámek</i> | šířka hloubka výška ks | 1000 600 2000 2 | Kč/ks 4 095,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 8 190,00 Kč celk.vč.DPH 9 909,90 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|
| Poř.č. 91 Kód NC2 | <i>Nástavec horní 2x plná dvířka zámek</i> | šířka hloubka výška ks | 1000 600 500 2 | Kč/ks 2 407,50 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 4 815,00 Kč celk.vč.DPH 5 826,15 |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|
| Poř.č. 92 Kód | <i>Těsnící soklová lišta</i> | bm | 3,5 | Kč/bm 30,00 % DPH 21 | Kč celk.bez DPH 105,00 Kč celk.vč.DPH 127,05 | |
|----------------------------|------------------------------|----|------------|---|---|--|

3.23

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------------|---|
| Poř.č. 93 | <i>Skříň vysoká 4x plně dveře</i> | šířka | 900 | Kč/ks | Kč celk.bez DPH |  |
| Kód | | hloubka | 600 | 4 927,50 | 9 855,00 | |
| VC | | výška | 2000 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 2 | 21 | 11 924,55 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|----|--------------|-----------------|----------------|--|
| Poř.č. 94 | <i>Těsnící soklová lišta</i> | | | Kč/bm | Kč celk.bez DPH | | |
| Kód | | | | 30,00 | 54,00 | | |
| | | | bm | 1,8 | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | | | | 21 | 65,34 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| nábytek v zázemí bez DPH | 436 832 Kč |
| chladničky 3 ks viz níže | 87 747,75 |

| | | | | | | |
|--------|--|---------|----------|------------------|-------------------|--|
| Poř.č. | <i>Chladnička laboratorní prosklené dveře 360 litrů, +3 až +8 např.LIENHERR LKv 3913</i> | šířka | | Kč/ks | Kč celk.bez DPH | |
| Kód | | hloubka | | 29 249,25 | 87 747,75 | |
| | | výška | | % DPH | Kč celk.vč.DPH | |
| | | ks | 3 | 21 | 106 174,78 | |

Harmonogram postupu stavebních prací při realizaci stavby

| zajišťuje | č. činnosti/tyden/měsíc | 1. měsíc | | | | 2. měsíc | | | | 3. měsíc | | | | 4. měsíc | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden |
| stavba | 1 předání podkladů, převzetí a zařízení staveniště | dílčí | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 2 ochrana konstrukcí | dílčí | dílčí | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 3 demontáže | dílčí | dílčí | dílčí | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 4 bourání a demolice | dílčí | dílčí | dílčí | I. etapa | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 5 vodorovné konstrukce-nové otvory | | | | I. etapa | | technol. pauza | | | | | | | | | | |
| stavba | 6 svislé konstrukce-nosné vyzdívky | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 7 úpravy povrchů-obklady | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 8 přesun hmot a sutí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 9 ZT-sanita | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 10 ÚT-výměna radiátorů/hlavic | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 11 SDK příčky | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 12 repase oken a dveří | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 13 repase světlíku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dodávka | 14 hliníkové prosklené stěny včetně PO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 15 SDK podhled | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 16 nátěry malba | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 17 povlakové podlahy-oprava | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 18 dlažba | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 19 chlazení-rozvody, kompletace | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 20 silnoproud-rozvody, kompletace | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 21 slaboproud-rozvody, kompletace | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 22 vnitřní vybavení-nábytek | | | | dílčí | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 23 kompletace PSV, značení, dopojování | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 24 úklid staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stavba | 25 předání,zkoušky,kolaudace,kontrola SUKL | | | | | | | | | | | | | | | | |

lékárna v provozu

uzavírka lékárny

Pozor, nutno dodržet technologické přestávky při osazování ocelových nosníků nad nové otvory!!!

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo: Splátkový kalendář

Splátka 1. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů od vystavení faktury

Splátka 2. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 3. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 4. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 5. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 6. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 7. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 8. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 9. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 10. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 11. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů následujících po datu splatnosti předchozí splátky

Splátka 12. – 497.243,58 Kč - splatnost do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí a odstranění všech vad uvedených v předávacím protokolu



.....
za INTOZA s.r.o.

Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami
(dále jen **pojistitel**),

vystavuje potvrzení o pojištění pro

INTOZA s.r.o.

se sídlem Ostrava, Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00

IČ: 25873261

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 23847

(dále jen **pojistník**),

zastoupený: Tomášem Zavadou, jednatelem

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojišťovna potvrzuje, že klient INTOZA s. r. o. má uzavřenou pojistnou smlouvu č. **7720410975** platnou od 11. 11. 2014 do 11. 08. 2015 s možností prodloužení platnosti.

Rozsah pojištění: podle všeobecných pojistných podmínek P-100/05, zvláštních pojistných podmínek ZPP P - 600/05 a doložek DOB1, DODP2, DODP3, DODP4 a DODP5.

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření pojistné smlouvy je uveden ve výpise z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 23847 ze dne 01. 09. 2011.

Pod bodem 2.1.1. je uvedeno v pojistné smlouvě pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu:

| Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5 | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Poř. číslo | Rozsah pojištění | Limit pojistného plnění ⁽⁶⁾ | Sublimit pojistného plnění ⁽⁷⁾ | Spoluúčast ⁽⁵⁾ | Územní platnost pojištění |
| 1. | Doložka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění | 50 000 000 Kč | xxx | 5 000 Kč | Česká republika |
| 2. | Doložka DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění | xxx | 3 000 000 Kč | 5 000 Kč | Česká republika |
| 3. | DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění | xxx | 1 000 000 Kč | 5 000 Kč | Česká republika |
| 4. | Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění | xxx | 1 000 000 Kč | 5 000 Kč | Česká republika |

Poznámky:

- Odchylně od článku II, odst. 2 ZPP P-600/05 se ujednává: Pojistitel je povinen poskytnout plnění za předpokladu, že právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době od 01. 06. 2003.
- Odchylně od od čl. IV odst. (1) písm. r) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny. Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění, činí 3 000 000 Kč. Spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 20 000 Kč.

V Ostravě dne 10. 11. 2014

.....
Za pojistitele
Václav Ulman

underwriter agentury Severní Morava

.....
za pojistitele
Jiří Teichman

underwriter specialista agentury Severní Morava